ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Терра»

Заказчик: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Гос. контракт № 72-1/34
от 16.08.2013г.
Экз. №

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенной в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

Книга 1. Основная часть.

Директор ООО «Терра» Г.С. Радионов

Главный инженер А.С. Доронин

г.Самара
2013г.

№	Наименование	Стр.
1	2	3
	Состав проекта	5
	Текстовая часть	
	I. Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь	
1	Реквизиты решения о подготовке документации по планировки территории и документов, на основании которых оно принято	6
2	Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории	6
3	Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике территории проектирования, описание рельефа местности, опасных природных процессов, естественных и искусственных преград	8
4	Описание вариантов прохождения автомобильной дороги в Самарской области по проектируемой территории, обоснование выбранного варианта трассы	11
5	Сведения о планируемой к размещению автомобильной дороге в Самарской области с указанием наименования, категории, протяженности, назначения, месторасположения начального и конечного пунктов	11
6	Основные технико-экономические характеристики автомобильной дороги в Самарской области	14
7	Сведения об искусственных дорожных сооружениях: мостах, путепроводах, трубопроводах, тоннелях, эстакадах и иных подобных сооружениях, их описание, перечень	15
8	Сведения о существующих, подлежащих переустройству, переносу инженерных коммуникациях	18
9	Сведения о земельных участках, предназначенных для размещения автомобильной дороги в Самарской области и составляющим ее полосу отвода, их описание, перечень	21
10	Описание полосы отвода автомобильной в Самарской области, с указанием расположенных в её границах постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и рекламных конструкций	25
11	Обоснование необходимости размещения в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и рекл. конструкций	28
12	Сведения о размещении автомобильной дороги в Самарской области на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий	34
13	Сведения о земельных участках (их частях), подлежащих изъятию, зданиях, строениях, сооружениях, изымаемых и подлежащих сносу в целях размещения автомобильной дороги в Самарской области, обоснование размеров изымаемых земельных участков (их частей), их описание, перечень	35
14	Сведения о временно отводимых земельных участках, необходимых для размещения автомобильной дороги в Самарской области, их описание и перечень	35
15	Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в Самарской области, включая перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель	35

№	Наименование	Стр.
1	2	3
Текстовая часть		
I. Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь		
16	Мероприятия по образованию земельных участков путём раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков в целях их изъятия и (или) предоставления для размещения автомобильной дороги в Самарской области	36
17	Мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в Самарской области, мероприятия по возмещению выкупной цены и убытков их правообладателям	36
18	Мероприятия по переводу земель, предназначенных для размещения автомобильной дороги в Самарской области, из одной категории в другую	36
19	Мероприятия по определению, уточнению границ земельных участков, составляющих полосу отвода автомобильной дороги в Самарской области; оформлению прав на сформированные земельные участки	36
20	Мероприятия по определению границ земельных участков, расположенных в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области и планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам в целях размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций; оформлению прав на сформированные земельные участки	37
21	Мероприятия по использованию на платной основе парковок (парковочных мест), планируемых к размещению в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области	38
22	Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования Самарской области	38
23	Мероприятия по исправлению технических, кадастровых ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости в отношении земельных участков, планируемых для размещения автомобильной дороги в Самарской области	39
24	Мероприятия по защите проектируемой территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	43
25	Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	44
26	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	48
27	Мероприятия по внесению изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.08.2006 №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области»	51
II. Положения о характеристиках планируемого развития территории		
1	Предельно допустимые минимальные и максимальные плотность и параметры застройки территории	52
2	Технико-экономические показатели развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	53

№	Наименование	Стр.
1	2	3
	Графическая часть	
	Чертеж планировки территории	
1	Чертеж планировки территории М 1:2000	-
	Приложение	
1	Копия государственного контракта от 16.08.2013 №72-1/34	-
2	Копия задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (Приложение № 1 к государственному контракту от 16.08.2013 №72-1/34)	
3	Копия свидетельства ООО «Терра» о допуске к определенному виду или видам работ	
4	Копия приказа министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 07.05.2013 № 110 «О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса»	
5	Копия уведомления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 17.05.2013 № 28/2108 главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области «О принятии решения о подготовки документации по планировке территории»	
6	Копия официального опубликования в Самарской областной общественно-политической газете «Волжская Коммуна» от 15.05.2013 №168 (28584)	
7	Копия письма ООО «Терра» от 07.08.2013 №2436 главе муниципального района Волжский Самарской области Адамову А.П. «О согласовании документации по планировки территории»	
8	Копия письма ООО «Терра» от 07.10.2013 №3085 главе сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области Мальцеву С.Г «О согласовании документации по планировки территории»	
9	Копия письма администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.09.2013 №05-12/10414	
10	Копия письма администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 11.10.2013 №535	
11	Лист согласования документации по планировке территории	

Состав проекта

Проект планировки территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь, расположенной в муниципальном районе Волжский Самарской области (далее – автомобильная дорога), и размещения объектов дорожного сервиса.

Обозначение	Наименование	Примечание
Книга 1	Проект планировки территории Основная часть	
Книга 2	Проект планировки территории Материалы по обоснованию	
Книга 3	Проект межевания территории	

I. Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки – Шелехметь

1. Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории и документов, на основании которых оно принято

Решением о подготовке документации по планировке территории является приказ министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 07.05.2013 № 110 «О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса». Официально опубликован в Самарской областной общественно-политической газете «Волжская Коммуна» от 15.05.2013 №168 (28584).

Уведомление министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 17.05.2013 № 28/2108 главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области «О принятии решения о подготовки документации по планировке территории».

2. Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории

Проект планировки территории автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь, в муниципальном районе Волжский Самарской области составлен ООО «Терра» на основании задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса, являющегося приложением №1 к государственному контракту от 16.08.2013 №72-1/34, заключенному с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Разработка проекта произведена по материалам топографо-геодезических работ, выполненных отделом инженерных изысканий ООО « Терра» в 2013 г. по государственному контракту от 16.08.2013 №72-1/34, заключенному с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь, в соответствии с приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 08.04.2013 № 65 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Самарской области в целях размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Самарской области».

Разработка документации выполнена на основе схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»; схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, утвержденной решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 13.07.2009 №731 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области»; генерального плана городского округа Самара, утвержденного решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара»; в соответствии с частью 8 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 №257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и частью 6 статьи 3 Закона Самарской области от 12.07.2006 №90–ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике территории проектирования, описание рельефа местности, опасных природных процессов, естественных и искусственных преград

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь проходит по территории муниципального района Волжский Самарской области и обеспечивает связь с прилегающими населенными пунктами.

В административном отношении автомобильная дорога расположена в центральной части Самарской области.

Муниципальный район Волжский (далее-район) находится в центральной части Самарской области, окружая областной центр г. Самара со всех сторон. На территории района расположены 61 населенный пункт, в том числе 4 поселка городского типа и 57 сельских населенных пунктов. Административно-территориальное деление района представлено 3 городскими и 12 сельскими поселениями.

Общая площадь в административных границах района составляет 248115 га.

На севере муниципальный район Волжский граничит с муниципальным районом Красноярский и городским округом Самара, на востоке – с муниципальными районами Кинельский и Нефтегорский и с городским округом Кинель, на юге - с муниципальными районами Большеглушицкий и Красноармейский, на западе и северо-западе – с муниципальными районами Безенчукский, Ставропольский и городскими округами Новокуйбышевск и Жигулевск Самарской области. Территория района имеет уникальные географические, природные, административные характеристики, которые обуславливают экологическую ситуацию.

Река Волга (Саратовское водохранилище) делит Волжский район на две неравные по площади территории:

— правобережную - (около 20% от общей площади), расположенную на волжской излучине – Самарской Луке;

— левобережную, расположенную в междуречьях Волги, Самары, Сока и Чапаевки.

Правобережная часть занимает юго-восток Самарской Луки, представляющей собой волнистое плато, заканчивающееся на северо-востоке Жигулевскими горами (предгорная категория), с понижением на юго-востоке, а затем обрывается к Волге крупными уступами, расчлененными оврагами.

Предгорная часть представляет собой уположенные грядообразные отроги Жигулевских гор. Отметки поверхности отдельных повышений 250-270 м. Общее падение уклона - на юго-восток к реке Волга.

Пониженные отметки холмов на границе с поймой приурочены к резкому перелому поверхности у поймы и равняются 50-60м.

Левобережье района неоднородно по рельефу и характеризуется возвышенным, сильно пересеченным рельефом в северной части и равнинным в южной части. Здесь наиболее типичными элементами рельефа являются сырты – увалы с ассиметричными склонами (южные склоны крутые и короткие, северные - пологие и широкие).

Ресурсы полезных ископаемых на территории района представлены разнообразными видами полезных ископаемых. Наиболее важными из них являются нефть и природный газ. Из других полезных ископаемых на территории района выявлены и разведаны нерудные полезные ископаемые: камень строительный, кирпично-черепичное сырье, пески строительные, керамзитовое сырье и другие. Месторождения находятся в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Основными почвообразующими породами являются делювиальные глины и суглинки, сыртовые глины и тяжелые суглинки. По содержанию гумуса в районе преобладают малогумусные почвы (67,1 % от площади сельхозугодий). Остальные пахотные земли слабогумусные (21,9 %), среднегумусные (8,7%) и микрогумусные (2,3%).

Почвенный покров района очень разнообразен, что обусловлено переходным характером условий почвообразования (от лесостепи к степи) и сложным рельефом. Распространены все типы черноземов (оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные и южные), лесные почвы, ксероморфные и гидроморфные почвы речных долин, а также почвы солонцового типа.

Несмотря на относительно невысокое содержание гумуса в почвах, благоприятные природно-климатические условия, в частности оптимальный водно-воздушный и гидрогеологический режимы при отсутствии плоскостной эрозии и однородном, спокойном почвенном покрове, позволяют считать эти земли особо ценными, так как стабильно имеют высокую продуктивность независимо от погодных условий.

Волжский район имеет разветвленную сеть рек, ручьев и оврагов. Главной водной артерией является река Волга, представленная верхней частью Саратовского водохранилища. Длина его в пределах района составляет 52 км.

Притоками Волги являются реки Сок, Самара и Чапаевка, в которые, в свою очередь впадают речки Криуша, Татьянка, Сухая Самарка, Курумоч, Падовка, Черновка, Вязовка, Сухая Вязовка, Малая Вязовка, Большая Ветлянка.

Территорию муниципального района Волжский пересекает железная дорога двумя параллельными направлениями:

- магистральная железная дорога Москва - Рязань - Саранск – Самара - Уфа - Челябинск;

- обходная железная дорога Кинель – Безенчук.

Движение водного транспорта района осуществляется по реке Волге, которая по своему значению и судоходной глубине относится к сверхмагистрали. Река Волга, как водный путь, по своему транспортному значению относится к I категории. Протяженность основного судового хода по реке Волге в границах района составляет 52 км, а продолжительность навигационного периода ориентировочно составляет 220 суток.

Климат района континентальный, с резкими температурными контрастами, короткими переходными сезонами, холодной зимой, жарким летом, дефицитом влаги, богатым солнечным освещением и большой вероятностью весенних и осенних заморозков. Ежегодная сумма осадков колеблется от 483 мм до 504 мм. Среднегодовая температура воздуха изменяется по территории от $+4{,}4^0$ С до $+4{,}8^0$ С. Климат лесостепной зоны с продолжительным и теплым летом, холодной зимой, залеганием снежного покрова до 140-160 дней и оптимальным соотношением тепла и влаги.

В составе земельного фонда района земли сельскохозяйственного назначения занимают 170 864 га - 68,9% от общей площади. Эти земли используются, в основном, 26-ю крупными сельхозпредприятиями, Ассоциациями фермерских хозяйств, прочими предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе подсобными сельскохозяйственными предприятиями, гражданами и общинно-родовыми хозяйствами, в том числе крестьянскими хозяйствами.

Категория земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения подразделяется на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями и учреждения. Таких земель в районе – 12812 га (5,2%). Они используются соответствующими предприятиями, учреждениями и организациями для осуществления их деятельности.

Земель особо охраняемых территорий – 26 897 га (10,8%). В эту категорию входит территория Национального Парка «Самарская Лука», памятники природы, истории, археологии и архитектуры и др. Эти земли имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и для которых установлен особый правовой режим.

Земель лесного фонда – 19 366 га (7,8%). Эта категория земель используется Самарским, Кинельским и Красноярским лесхозами. К землям лесного фонда относятся земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но используемые для ведения лесного хозяйства и лесной промышленности.

Земель водного фонда - 8 008 га (3,2%). В эту категорию земель входит Саратовское водохранилище и пойменные озера, их водоохранные зоны, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, необходимых для создания водных объектов.

4. Описание вариантов прохождения автомобильной дороги в Самарской области по проектируемой территории, обоснование выбранного варианта трассы

По технико-экономическим показателям автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области, соответствует нормам действующего законодательства, СНиП, ГОСТ.

Описание вариантов прохождения автомобильной дороги по проектируемой территории и обоснование выбранного варианта трассы проектом не рассматриваются.

5. Сведения о планируемой к размещению автомобильной дороге в Самарской области с указанием наименования, категории, протяженности, назначения, месторасположения начального и конечного пунктов

Административное значение автомобильной дороги: автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области.

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь проходит по территории муниципального района Волжский, расположенного в центральной части Самарской области и обеспечивает связь с прилегающими населенными пунктами.

Начало автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь ПК0+00 соответствует местоположения пересечения осей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь и примыкающего к ней справа съезда в направлении речной пристани в село Рождествено.

Конец автомобильной дороги ПК155+77 соответствует местоположению дорожного знака 5.23.1 «Шелехметь», расположенного слева от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки – Шелехметь (совпадает с местоположением конца асфальтобетонного покрытия).

Протяженность автодороги в муниципальном районе Волжский составляет (км 0 - км 15,577) – 15,577 км.

Участок проходит через сельское поселение Рождествено, село Рождествено, село Новинки, село Шелехметь.

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь на всем протяжении имеет дорожную одежду с асфальтобетонным покрытием, ширина проезжей части составляет 6 м.

Согласно приложению № 2 приказа министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области» автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки – Шелехметь относится к IV категории.

Согласно СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» автомобильная дорога имеет следующие технические параметры:

Расчетная скорость движения: 80 км/час. (табл. 5.1 СП 34.13330.2012).

Наибольший продольный уклон: 60 ‰ (табл. 5.3 СП 34.13330.2012).

Наименьший радиус кривых в плане: 300 м (табл. 5.3 СП 34.13330.2012).

Ширина полосы движения: 3,00 м (табл. 5.12 СП 34.13330.2012).

Важнейшим критерием, характеризующим функционирование путей сообщения, является их пропускная способность, т.е. для автомобильной дороги это - максимально возможное число автомобилей, которое может пройти через сечение дороги за единицу времени, при условии обеспечения заданной скорости сообщения.

Пассажирские и грузовые перевозки по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь осуществляется автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

Видимость в плане и профиле обеспечена.

6. Основные технико – экономические характеристики автомобильной дороги в Самарской области

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

Интенсивность движения на автомобильной дороге

Подсчет транспортного потока осуществлялся на км 0+100 автомобильной дороги.

Дата: 17.09.2013 день недели - вторник

Время наблюдения: $10^{00} – 11^{00}$

Таблица 1.

Транспортные средства по массе, тонны						
легковые	1…2	2…5	5…8	>8	автопоезда	автобусы
1	2	3	4	5	6	7
Рождествено – Новинки - Шелехметь						
15	2	1	3	0	1	0
Шелехметь – Новинки - Рождествено						
14	0	5	2	0	0	0
Суммарная интенсивность						
30	2	4	1	1	0	0

Интенсивность движения $N_{наб}$:

$N_{набл}$ =38 авт/час

Состав движения:

легковые – 78,95 %;

т 1-2 – 5,26%

т 2-5 – 10,53 %;

т 5-8 – 2,63 %;

т > 8 – 2,63 %;

автопоезда –0,00 %.

Для получения среднегодовой суточной интенсивности движения N_0 необходимо Nнабл. умножить на коэффициенты перехода: к суточной $К_с$, к средненедельной $К_н$ и к среднегодовой интенсивностям движения $К_г$.

$$N_0 = N_{набл} \cdot Kt \cdot Kn \cdot Kr$$

Величины коэффициентов приняты соответственно по таблицам 1, 2 и 3 приложения 4 [5] для дорог областного значения $К_с = 4{,}07$; $К_н = 1{,}25$; $К_г = 0{,}56$.

$$N_0 = 38 * 4{,}07 * 1{,}25 * 0{,}56 = 108{,}26 \approx 108 \ авт/сут$$

Фактическую, наблюдаемую интенсивность движения приводим к перспективной интенсивности движения по формуле:

$$Nt = N_0 \cdot (1 + \frac{p}{100})^{t-1}$$

где *Nt*, – перспективная интенсивность движения автомобилей,

N_0 – исходная интенсивность движения,

t – число лет до срока перспективы, $t = 15$,

p – принятый средний ежегодный процент интенсивности движения, $p = 3\%$.

Перспективная интенсивность движения равна:

$$Nt = 108 \cdot 1{,}03^{15} = 168{,}26 \approx 168 авт/сут.$$

Состав движения на перспективный период времени:

Легковые – 133;

т 1-2 – 9

т 2-5 – 18;

т 5-8 – 4;

т > 8 – 4;

автопоезда– 0.

Анализ существующей и перспективной интенсивности показывает, что на перспективный период 15 лет автомобильная дорога будет отвечать параметрам IV технической категории, пропускная способность обеспечена.

7. Сведения об искусственных дорожных сооружениях: мостах, путепроводах, трубопроводах, тоннелях, эстакадах и иных подобных сооружениях, их описание, перечень

Ведомость существующих искусственных сооружений

№ п/п	Местоположение		Тип и отверстие сооружения, м	Длина без оголовков, м
	ПК	+		
1	20	86	круглая ж/б труба d=1,0м	13
2	51	15	круглая ж/б труба d=1,0м	10
3	58	23	круглая ж/б труба d=1,0м	20
4	61	62	круглая ж/б труба d=1,0м	15
5	66	00	круглая ж/б труба d=1,0м	15
6	69	70	2 круглых ж/б трубы d=1,5м	20
7	110	76	круглая ж/б труба d=0,5м (на съезде справа)	15
8	112	28	круглая ж/б труба d=1,0м	15
9	124	55	круглая ж/б труба d=0,8м	11
10	138	15	круглая ж/б труба d=0,6м	12
11	139	94	круглая ж/б труба d=1,2м	12
12	140	38	круглая ж/б труба d=1,0м	10
13	148	44	круглая ст. труба d=0,5м (на съезде слева)	4
14	152	45	круглая ст. труба d=1,4м	14

Пересечения и примыкания расположены в одном уровне в соответствии с СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» и типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне».

Пересечения и примыкания автомобильных дорог проектируют исходя из категорий пересекаемых дорог с учетом перспективной интенсивности и состава движения по отдельным направлениям. При проектировании учитывают возможность стадийного развития узла.

Пересечения и примыкания дорог в плане располагают на прямых участках или на кривых радиусами не менее 2000 м - на дорогах категорий IA, IБ, IВ и II и с радиусами не менее 800 м - на дорогах категорий III и IV.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям и примыканиям в одном уровне на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля не должны превышать 40 ‰, чтобы обеспечить удовлетворительные условия для переменных режимов движения (торможения, разгона, переплетения, поворота).

Проектом предусмотрено в соответствии с СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» и типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» дополнительное размещение асфальтируемых съездов на участках автомобильной дороги: ПК114+85 (справа на ул. Полевая, с. Новинки), ПК115+82 (справа к Храму, с. Новинки), ПК141+58, ПК153+74 (справа на ул. Дачная, с. Шелехметь), а также проектом предусмотрено в соответствии с СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» и типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» переустройство на ПК22+70 существующих съездов, расположенных на ПК22+8 (справа в п.Северный), ПК28+31(слева на птицефабрику) и переустройство съездов на ПК36+95 (справа в п.Северный, слева на птицефабрику), в связи с тем, что указанные съезды не соответствуют проекту организации дорожного движения (ОДД*).

Ведомость фактического состояния съездов, примыканий и пересечений

№ п/п	Места пересечения по трассе ПК+	Наименование дороги	Вид покрытия	Ширина проезжей части	Соответствие проекту ОДД*
1	2	3	4	5	6
1	ПК0+00		-	-	да
2	ПК2+94	Съезд к ул.Луговая (справа)	Асф.	6	да
3	4+25	Съезд к магазину (справа)	Асф.	20	да
		Съезд к ул Совхозная (слева)	Асф.	5	да
4	5+40	Съезд к ОВД (слева)	Асф.	39	да
5	6+24	Съезд к ул.Советская (справа)	Асф.	7	да
6	7+42	Съезд к ул Совхозная (слева)	Асф.	5	да

7	8+35	Съезд к ул. Крестьянская (справа)	Асф.	4	да
8	9+64	Съезд к ул. Шоссейная (слева)	Асф.	6	да
9	10+20	Съезд к магазину (справа)	Асф.	43	да
10	20+37	Съезд к садовым участкам (слева)	Асф.	5	да
11	22+8	Съезд к ул. Фабричная (справа)	Асф.	6	да
		Съезд на АЗС (слева)	Асф.	6	да
		Съезд в поселок Северный (справа)	Асф.	6	нет
12	22+31	Съезд к птицефабрике (слева)	Асф.	6	нет
13	57+24	Съезд к селу Торновое (справа)	Асф.	8	да
14	103	Съезд к базе отдыха «Молния» (слева)	Асф.	5	да
15	104+54	Съезд к озеру (слева)	Асф.	4	да
		Съезд к домам (справа)	Асф.	5	да
16	110+76	Съезд к ул. Полевая (Справа)	Асф.	5	да
17	113+64	Съезд к администрации (справа)	Асф.	4	да
18	120+50	Съезд к предприятию (справа)	Асф.	5	да
19	137+87	Съезд в село (справа)	Асф.	6	да
		Съезд к ул. Озерная (слева)	Асф.	8	да
20	138+47	Съезд у дому №1 по ул. Шоссейная (справа)	Асф.	4	да
21	141+22	Съезд к дому №15 по ул. Шоссейная (справа)	Асф.	5	да
		Съезд к дому №14 по ул. Шоссейная (слева)	Асф.	4	да
22	144+49	Съезд к дому по ул Шоссейная (слева)	Асф.	4	да
23	148+44	Съезд в село (справа)	Асф.	4	да
		Съезд в село (слева)	Асф.	3	да
24	153+34	Съезд к дому №82а по ул. Шоссейная (слева)	Асф.	2	да

ОДД* - Организация Дорожного Движения

В целях обеспечения безопасности движения на примыканиях, съездах и пересечениях предусмотрена установка дорожных знаков и сигнальных столбиков.

8. Сведения о существующих, подлежащих переустройству, переносу инженерных коммуникациях

Ведомость пересекаемых коммуникаций

№ п/п	Пикетажное значение пересечения ПК+	Наименование коммуникации	Владелец коммуникации
1	ПК0 – ПК2+7	ЛЭП 0,4 кВ	ЗАО «ССК»
2	ПК2+40	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
3	ПК2+94 – ПК22	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
4	ПК2+94 – ПК5+86	ЛЭП 10 кВ	ЗАО «ССК»
5	ПК3+58 – ПК20+43	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
6	ПК4+16	ЛЭП 10 кВ	ЗАО «ССК»
7	ПК4 - ПК4+70	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
8	ПК5+76	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
9	ПК4+34 – ПК7+58	Водопровод	МУП «Волжскселькхозэнерго»
10	ПК5+76	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
11	ПК6+17	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
12	ПК6+17-ПК10+7	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
13	ПК7+7- Пк10+48	ЛЭП 0,4 кВ	ЗАО «ССК»
14	ПК7+53	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
15	ПК7+53-ПК28	ЛЭП 0,4 кВ	ЗАО «ССК»
16	ПК9+81-ПК20+13	Водопровод	МУП «Волжскселькхозэнерго»
17	ПК10+7	Водопровод	МУП «Волжскселькхозэнерго»
18	ПК10+17	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
19	ПК10+17 –ПК11+13	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
20	ПК11+80 – ПК12+25	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
21	ПК10+43- ПК13+78+39	ЛЭП 10 кВ	ЗАО «ССК»
22	ПК12+70 – ПК12+50 – ПК13	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
23	ПК13 – ПК19+93	Кабель связи	-
24	ПК11+30 – ПК20+10	ЛЭП 0,4 кВ	ЗАО «ССК»
25	ПК13+34 – ПК14+30- ПК15 – ПК16+65	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
26	ПК14+30 –	ЛЭП 10 кВ	ЗАО «ССК»

27	ПК14+42 – ПК14+93	Кабель связи (Электрокабель)	-
28	ПК16+65 – ПК20+44	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
29	ПК20+69	ЛЭП 10 кВ	ЗАО «ССК» фидер-6
30	ПК20+87	ЛЭП 10 кВ	ЗАО «Дуплет» фидер-11
31	ПК21+28	ЛЭП 10 кВ	ОАО «МРСК Волги – Жигулевский РЭС»
32	ПК21+55	ЛЭП 10 кВ	ОАО «Самитек»
33	ПК21+93	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
34	ПК24+83 – ПК26	Кабель связи	ОАО «Ростелеком»
35	ПК25 – ПК33	Кабель связи	ТУС-4 недействующий
36	ПК29	Водопровод	ООО «Цыпочка»
37	ПК24+9	ЛЭП 0,4 кВ	ООО «Цыпочка»
38	ПК36+77	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
39	ПК37	ЛЭП 10 кВ	ОАО «МРСК Волги – Жигулевский РЭС»
40	ПК56+39	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
41	ПК57+5	ЛЭП 10 кВ	ОАО «Юго-запад Нефтепродукт» фидер-2
42	ПК57+49	Нефтепровод	РНУ Самарское «Приволжскнефтепровод» недействующий
43	ПК57+67	Нефтепровод	ЛПДС Сызрань ф-л «Юго-Запад Нефтепродукт»
44	ПК57+69	Кабель связи	СВ ПТУС «Куйбышевский ЦЭС»
45	ПК57+98	Кабель связи	ТУС-4 недействующий
46	ПК63 – ПК64	Кабель связи	ТУС-4 недействующий
47	ПК78+85 – ПК80 – ПК83+59 – ПК86	Кабель связи	СВ ПТУС «Куйбышевский ЦЭС»
48	ПК104 – ПК118 – ПК119+63 – ПК154+20	Кабель связи	ТУС-4 недействующий
49	ПК104+30 – ПК110+80 ПК111 – ПК124+55	Кабель связи	ТУС-4 недействующий
50	ПК104+14	ЛЭП 10 кВ	фидер-2 отпайка на ТП Р210ОСП Самарский почтамт ф-л ФГУП «Почта Росси»
51	ПК106+83 – ПК108+15 – ПК118+67 – ПК119	Водопровод	МУП «Волжскселькхозэнерго»
52	ПК110+13	ЛЭП 0,4 кВ	ЗАО «ССК»
53	ПК117+32	ЛЭП 0,4 кВ	ЗАО «ССК»

54	ПК124+48	ЛЭП 10 кВ	КТП-212 Пямзин А.А.
55	ПК111+38	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
56	ПК137+50	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
57	ПК137+50 ПК139 – 148+60 ПК149+ПК153+31	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз» недействующий
58	ПК138+51 – ПК139+10 ПК139+37 – ПК140+49 ПК141+76 – ПК143 ПК148+81 – ПК152+53	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
59	ПК138+39 – ПК140+50 ПК141+80 – ПК146 ПК152+32	ЛЭП 0,4 кВ	ОАО «МРСК Волги – Жигулевский РЭС»
60	ПК144+64 – ПК149 ПК150+76 – ПК152+21	ЛЭП 0,4 кВ	ОАО «МРСК Волги – Жигулевский РЭС»
61	ПК142+24	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
62	ПК143+59	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
63	ПК147+64	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
64	ПК153+59	Газопровод	ООО «СВГК» ф-л «Волжскийрайгаз»
65	ПК142+52	ЛЭП 0,4 кВ	ОАО «МРСК Волги – Жигулевский РЭС»
66	ПК145+58	ЛЭП 0,4 кВ	ОАО «МРСК Волги – Жигулевский РЭС»
67	ПК148+39	ЛЭП 0,4 кВ	ОАО «МРСК Волги – Жигулевский РЭС»

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству, переносу в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь, расположенной в муниципальном районе Волжский Самарской области не выявлены.

9. Сведения о земельных участках, предназначенных для размещения автомобильной дороги в Самарской области и составляющих ее полосу отвода, их описание, перечень

Земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь проходят по землям населенных пунктов и землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения.

Ширина полосы существующего отвода под автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь составляет 32м, в соответствии с приложением № 6 к нормам отвода земель, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О Нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

В процессе установления границ земельных участков под полосу отвода были изучены сведения государственного кадастра недвижимости, полученные в виде кадастровых планов территории, согласно которым границы фактической полосы отвода автомобильной дороги формируются по фактически сложившимся на местности границам смежных земельных участков (ограждения, строения, сооружения), а также земельным участкам ранее поставленным на государственный кадастровый учет, в соответствие с этим ширина отвода менее 32 м (от 32 м до 12 м).

В соответствии с п.1 приказа министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области» в отношении автомобильной дороги устанавливается придорожная полоса равная 65м., за исключением участков дороги, проходящих через населенные пункты, так как в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в населенных пунктах придорожные полосы не устанавливаются.

Земельный участок под полосу отвода автомобильной дороги обременён охранными зонами инженерных сетей, водоохранной зоной реки Воложка, охранной зоной объектов культурного наследия.

1.Перечень земельных участков, занимаемых автомобильной дорогой

в границах сельского поселения Рождествено:

Общая площадь частей земельных участков ОДС под планируемое предоставление в пользование - 3993 кв.м:

часть земельного участка под размещение комплекса объекта дорожного сервиса –3905кв.м

часть земельного участка под размещение наружной рекламы –88 кв.м

1. Земельные участки, образованные из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги – 458245 кв.м

Земли населенных пунктов - 172514 кв.м

с. Рождествено

S1 (земельный участок) - 62996 кв.м

Особый режим использования земли:

S1/1 (прибрежная защитная полоса р. Воложка) - 4395 кв.м

S1/2 (водоохранная зона р. Воложка) - 8979 кв.м

S1/3 (охранная зона водопровода) - 12256 кв.м

S1/4 (охранная зона кабеля связи) - 4059 кв.м

S1/5 (охранная зона ЛЭП 10 кВ) - 11982 кв.м

S1/6 (охранная зона газопровода) - 9926 кв.м

с. Новинки

S3 (земельный участок) - 56135 кв.м

Особый режим использования земли:

S3/1 (охранная зона ЛЭП 10 кВ) - 705 кв.м

S3/2 (охранная зона водопровода) – 1721 кв.м

S3/3 (охранная зона газопровода) - 126 кв.м

S1/6 (охранная зона объектов культурного наследия) - 282 кв.м

с. Шелехметь

S4 (земельный участок) - 53383 кв.м

Особый режим использования земли:

S4/1 (охранная зона газопровода) - 3314 кв.м

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 285732 кв.м

S2 (земельный участок) - 285315 кв.м

Особый режим использования земли:

S2/1(охранная зона газопровода) - 373 кв.м

S2/2 (охранная зона кабеля связи) - 138 кв.м

S2/3 (охранная зона ЛЭП 10 кВ) - 1062 кв.м

S2/4 (охранная зона водопровода) - 134 кв.м

S2/5 (охранная зона ЛЭП 10 кВ) - 3374 кв.м

S2/6 (охранная зона нефтепровода) - 5957 кв.м

S2/7 (охранная зона кабеля связи) - 1452 кв.м

S2/8 (охранная зона объектов культурного наследия) - 14595 кв.м

S2/9 (охранная зона ЛЭП 10 кВ) - 701 кв.м

S2/10 (охранная зона объектов культурного наследия) - 7040 кв.м

S2/11 (охранная зона газопровода) - 172 кв.м

S2/12 (охранная зона объектов культурного наследия) - 9567 кв.м

S2/13 (охранная зона объектов культурного наследия) - 707 кв.м

S2/14 (охранная зона объектов культурного наследия) - 27780 кв.м

S2/15 (охранная зона объектов культурного наследия) - 11076 кв.м

S5 (земельный участок) - 417 кв.м

2. Части земельных участков под размещение объектов дорожного сервиса – 3905 кв.м

S20 (под размещение комплекса объекта дорожного сервиса) – 3905 кв.м

3. Части земельных участков под размещение рекламных конструкций - 88 кв.м

Р1 (под размещение наружной рекламы) – 10 кв.м

Р2 (под размещение наружной рекламы) – 12 кв.м

Р3 (под размещение наружной рекламы) – 10 кв.м

Р4 (под размещение наружной рекламы) – 10 кв.м

Р5 (под размещение наружной рекламы) – 10 кв.м

Р6 (под размещение наружной рекламы) – 12 кв.м

Р7 (под размещение наружной рекламы) – 12 кв.м

Р8 (под размещение наружной рекламы) – 12 кв.м

2.Перечень земельных участков на правах третьих лиц:

1. Земли сельскохозяйственного назначения - 29248 кв.м

S6 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:27, входящий в состав единого землепользования 63:17:0000000:128, АОЗТ СП «Самарское») -30кв.м

S7 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:1023, выдел из АОЗТ СП «Самарское») - 650 кв.м

S8 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:884, выдел из АОЗТ СП «Самарское») - 464 кв.м

S9 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:1021, выдел из АОЗТ СП «Самарское») - 3271 кв.м

S10 (часть участка в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0212008:4, 63:17:0212007:12, 63:17:0212006:1002, 63:17:0212006:1008, 63:17:0212004:64, входящих в состав единого землепользования 63:17:0000000:267, АОЗТ СП «Самарское») - 8481 кв.м

S11 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:886, выдел из АОЗТ СП «Самарское») - 4520 кв.м

S12 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:3998, выдел из АОЗТ СП «Самарское») - 526 кв.м

S13 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212005:74, выдел из АОЗТ СП «Самарское») - 10018 кв.м

S14 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:1024, выдел из АОЗТ СП «Самарское») - 968 кв.м

S23 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:1, для склада ГСМ и подъездной дороги к нему «Петролиум плюс») - 320 кв.м

2. Земли населенных пунктов - 870 кв.м

с. Новинки

S16 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1020, для ведения личного подсобного хозяйства) - 356 кв.м

S18 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1042, для ведения личного подсобного хозяйства) - 144 кв.м

S19 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1131, для ведения личного подсобного хозяйства) - 55 кв.м

S21 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1123, для ведения личного подсобного хозяйства) - 49 кв.м

S22 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1072, для ведения личного подсобного хозяйства) - 35 кв.м

S24 (часть участка в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1025, для ведения личного подсобного хозяйства) - 231 кв.м

10. Описание полосы отвода автомобильной в Самарской области, с указанием расположенных в её границах постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и рекламных конструкций

По материалам инженерных изысканий, данных государственного кадастрового учета на автомобильной дороге выявлены следующие существующие АЗС:

№ п/п	Местоположение	Наименование станции	Площадь, м²	Соответствие проекту ОДД
1	2	3	4	5
1	ПК 22+80(слева от оси дороги в 110 м.) – А4	АЗС (63:17:0212006:1)	7874	да

Рекламные конструкции

Проектом предусмотрены места расположения наружной рекламы, соответствующие ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» и находящиеся в полосе отвода автомобильной дороги.

Перечень частей земельных участков, на которых планируется размещение рекламных конструкций

№ п/п	Местоположение	Обозначение на схеме
1	**2**	**3**
1	ПК1+72 (справа)	Р1
2	ПК39+23(слева)	Р2
3	ПК105+08(справа)	Р3
4	ПК106+23(слева)	Р4
5	ПК114+09(справа)	Р5
6	ПК125+23(слева)	Р6
7	ПК126+52(слева)	Р7
8	ПК127+82(слева)	Р8

В ходе работ по обследованию автомобильной дороги выявлены следующие существующие объекты:

1) ПК 22+80– АЗС (слева по ходу трассы), обозначение на схеме А4

2) ПК111+12 – Остановочный павильон (слева по ходу трассы), обозначение на схеме А5

3) ПК110+47– Остановочный павильон (справа по ходу трассы), обозначение на схеме А6

4) ПК148+50 — Остановочный павильон (справа по ходу трассы), обозначение на схеме А7

11. Обоснование необходимости размещения в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов дорожного сервиса и рекламных конструкций

В ходе обследования автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь существующих постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, парковок (парковочных мест) не выявлено.

Согласно технико-экономическим показателям, анализу интенсивности движения автомобильного транспорта, особенностям расположения автомобильной дороги на территории Волжского района Самарской области, размещение постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового и габаритного контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, парковок (парковочных мест) в границах полосы отвода

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь не целесообразно.

Размещение остановок общественного транспорта в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области

В границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь расположены три остановки общественного транспорта на ПК110+47 (справа А6, в с.Новинки), ПК111+12 (слева А5, в с. Новинки), ПК148+50 (справа А7, в с. Шелехметь). Проектом предусмотрено дополнительное размещение остановок общественного транспорта в с. Шелехметь на ПК136+94 (справа, А10), на ПК149+85 (слева, А9).

Размещение комплекса объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области

Объекты дорожного сервиса рассматриваются как сеть зданий и сооружений, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования, качественного обслуживания и эффективности использования автомобильного транспорта при соблюдении требований обеспечения безопасности дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством функцией Госавтоинспекции является осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при рассмотрении проектов, контроле за строительством и эксплуатацией объектов автомобильного сервиса.

На основании сведений государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН), а также в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.»

- п. 5.1.2.1 площадки отдыха устраивают через 150 км на дороге IV категории;
- п. 5.2.2.1 таб. 21 максимальные расстояния между СТОА - 150 км и минимальное число постов 1;
- п. 5.2.2.3 на придорожных станциях технического обслуживания могут быть размещены автозаправочные станции и мойки автомобилей;
- 5.2.1.3. расстояния от АЗС и АГНС до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых, общественных зданий и сооружений должно

быть не менее 25 м при одной-двух топливораздаточных колонках и не менее 50 м - при трех и более.

- 5.2.2.2. расстояния от границ участков СТОА до окон жилых домов и общественных зданий, а также до границ земельных участков школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует принимать не менее 25-50м (таб.22).

требованиями СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85», утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 №266 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

- п.11.9. Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания должно производиться на основе экономических и статистических изысканий. ОДС следует размещать в придорожных полосах с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м;

проведен анализ возможного размещения на автомобильной дороги комплексов объектов дорожного сервиса.

По результатам анализа составлена сводная таблица:

№ п/п	Местоположение	Допустимость размещения ОДС	Обоснование
1	ПК0+00 – ПК35+00	недопустимо	- вдоль участка автомобильной дороги проходят сети инженерных коммуникаций (п.11.9. СП 34.13330.2012) - плотная жилая застройка (п. 5.2.1.3., 5.2.2.2. ГОСТ Р 52766-2007)
2	ПК35+50 – ПК36+50 - S20	допустимо	предусматривается размещение комплекса объектов дорожного сервиса – S20
3	ПК36+50 –ПК63+00	недопустимо	- на данном участке автомобильной дороги в границах придорожной полосы расположены земельные участки на правах третьих лиц, поставленные на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 63:17:0212006:1002, 63:17:0000000:3998, 63:17:0212005:74, 63:17:0212006:1024, 63:17:0212006:1008, 63:17:0212004:64 (входящие в состав ЕЗ 63:17:0000000:267 (сведения ГКН) - участок пересекает сети инженерных

			коммуникаций (п.11.9. СП 34.13330.2012)
4	ПК63+00 – ПК75+00	недопустимо	- часть участка проходит по насыпи более 3 м. - вдоль сети инженерных коммуникаций - объекты культурного наследия (п.11.9. СП 34.13330.2012)
5	ПК75+00 – ПК101+00	недопустимо	- на данном участке автомобильной дороги в границах придорожной полосы расположены земельные участки на правах третьих лиц, поставленные на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 63:17:0000000:1488, 63:17:0212004:75 (входящий в состав ЕЗ 63:17:0000000:346 (земли особо охраняемых территорий)) для Национального парка «Самарская Лука» (сведения ГКН) - вдоль участка автомобильной дороги проходят сети инженерных коммуникаций (п.11.9. СП 34.13330.2012)
6	ПК101+00 – ПК123+00	недопустимо	- вдоль участка автомобильной дороги проходят сети инженерных коммуникаций (п.11.9. СП 34.13330.2012) - плотная жилая застройка (п. 5.2.1.3., 5.2.2.2. ГОСТ Р 52766-2007)
7	ПК123+00 – ПК137+00	недопустимо	- на данном участке автомобильной дороги в границах придорожной полосы расположены земельные участки на правах третьих лиц, поставленные на государственный кадастровый учет с кадастровым номером 63:17:0212003:123 (сведения ГКН) - вдоль участка автомобильной дороги проходят сети инженерных коммуникаций (п.11.9. СП 34.13330.2012) - объекты культурного наследия
8	ПК137+00 – ПК155+77	недопустимо	- вдоль участка автомобильной дороги проходят сети инженерных коммуникаций (п.11.9. СП 34.13330.2012) - плотная жилая застройка (п. 5.2.1.3., 5.2.2.2. ГОСТ Р 52766-2007)

ЕЗ* - Единое Землепользование

Общие требования к наружной рекламе

Значения фотометрических характеристик элементов изображения наружной рекламы и знаков информирования об объектах притяжения должны быть ниже на 25% аналогичных характеристик дорожных знаков по ГОСТ Р 52290.

Наружная реклама не должна:

- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;

- ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.

В ходе обследования автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь существующих рекламных конструкций не выявлено.

Размещение наружной рекламы

В соответствие п.6.1.- п.6.6. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»:

- 6.1. Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должны быть размещены:

- на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами;

- на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, в пределах границ транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м - в населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели и выездами из туннелей и ближе 10 м от них;

- на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2м;

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 м, в населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м;

- над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах;

- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;

- на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и 150 м - в населенных пунктах;

- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;

- в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов, 50 м - в населенных пунктах;

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м <*> от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м (расстояние до ближайшего края средства наружной рекламы) - в населенных пунктах;

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.

- 6.2. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещают на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений - на высоте не менее 4,5 м.

- 6.3. Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должно быть не менее 1 м.

- 6.4. Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1,0 м.

- 6.6. Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

Разрешенная скорость движения на дороге (улице), км/ч	Площадь рекламного объявления, м2			
	св. 18	от 15 до 18	от 6 до 15	менее 6
Более 60	150	100	60	40
60 и менее	100	60	40	25

Допускается снижение до 50% значений расстояний, указанных в таблице 1, при размещении средств наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения).

- 6.7. В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее приведенного в таблице 1а.

Таблица 1а

Место размещения наружной рекламы	Площадь рекламного объявления, м2		
	св.18	от 6 до 18	менее 6
В пределах населенных пунктов	150	100	30
За пределами населенных пунктов	200	100	40

Проектом предусмотрены места расположения наружной рекламы, соответствующие ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» и находящиеся в полосе отвода.

Планируемые рекламные конструкции

Описание местоположения планируемого размещение рекламных конструкций согласно ГОСТ	**Участки автомобильной дороги для планируемого размещения рекламных конструкций, несоответствующие ГОСТ**	**Разъяснения по участкам автомобильной дороги для планируемого размещения рекламных конструкций, несоответствующим ГОСТ**
ПК1+72 (справа)- Р1	1.ПК39+23-ПК105+00 2. ПК127+82-ПК155+77	1.Инженерные коммуникации; расстояние менее 60 м от дорожного знака (п.6.1., 6.6. ГОСТ Р 52044-2003);
ПК39+23 (слева) – Р2		2. Инженерные коммуникации; расстояние менее 60 м от дорожного знака; плотная застройка (п.6.1., 6.6. ГОСТ Р 52044-2003);
ПК105+08 (справа) – Р3		
ПК106+23 (слева) – Р4		
ПК114+09 (справа) – Р5		
ПК125+23 (слева) – Р6		
ПК126+52 (слева) – Р7		
ПК127+82 (слева) – Р8		

12. Сведения о размещении автомобильной дороги в Самарской области на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Земельный участок под полосу отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь полностью расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и землях иного специального назначения и на землях населенных пунктов.

Занятие земель сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий проектом не предусмотрено согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.

13. Сведения о земельных участках (их частях), подлежащих изъятию, зданиях, строениях, сооружениях, изымаемых и подлежащих сносу в целях размещения автомобильной дороги в Самарской области, обоснование размеров изымаемых земельных участков (их частей), их описание, перечень

Изъятие земельных участков (их частей), а также изъятие и снос зданий, строений, сооружений, в целях размещения автомобильной дороги не требуется.

14. Сведения о временно отводимых земельных участках, необходимых для размещения автомобильной дороги в Самарской области, их описание и перечень

Отведение земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги, во временное пользование не требуется.

15. Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в Самарской области, включая перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель

Изъятия земельных участков в целях размещения автомобильной дороги проводиться не будет, следовательно, резервирование земель для государственных нужд не требуется.

16. Мероприятия по образованию земельных участков путём раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков в целях их изъятия и (или) предоставления для размещения автомобильной дороги в Самарской области

Не требуется проведения мероприятий по образованию земельных участков путём раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков в целях их изъятия и (или) предоставления для размещения автомобильной дороги.

17. Мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области в целях размещения автомобильной дороги в Самарской области, мероприятия по возмещению выкупной цены и убытков их правообладателям

В связи с тем, что изъятие объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области в отношении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь не требуется, следовательно, мероприятия по изъятию, по возмещению выкупной цены и убытков их правообладателям не проводятся.

18. Мероприятия по переводу земель, предназначенных для размещения автомобильной дороги в Самарской области, из одной категории в другую

Мероприятий по переводу земель, предназначенных для размещения автомобильной дороги, из одной категории в другую проводиться не будет.

19. Мероприятия по определению, уточнению границ земельных участков, составляющих полосу отвода автомобильной дороги в Самарской области; оформлению прав на сформированные земельные участки

Проектом определены границы земельных участков, составляющих полосу отвода автомобильной дороги.

Указанные земельные участки формируются с учетом следующих требований:

- в соответствии с нормами, устанавливающими ширину полосы отвода автомобильной дороги, согласно приложению № 4 к нормам отвода земель, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- согласно сведениям государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков и муниципальных образований (границ района, сельских поселений, населённых пунктов, городских округов).

На формируемые земельные участки необходимо подготовить межевые планы для внесения сведений о местоположении границ и площади земельных участков в государственный кадастр недвижимости. В результате государственного кадастрового учета каждому земельному участку будет присвоен кадастровый номер, позволяющий идентифицировать данный объект недвижимости и осуществить государственную регистрации права.

20. Мероприятия по определению границ земельных участков, расположенных в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области и планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам в целях размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций; оформлению прав на сформированные земельные участки

Проектом определены границы земельных участков, расположенных в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области и планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам в целях размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Для указанных целей формируются части земельных участков, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В ходе проведения кадастровых работ по образованию земельных участков, для размещения автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь необходимо подготовить межевые планы по образованию земельных участков и их частей.

В результате проведения государственного кадастрового учета сформированным частям земельного участка будут присвоены учетные номера. Информация о частях земельного участка отображается в разделе КВ.3 кадастрового паспорта земельного участка.

В соответствии со статьёй 25, пунктом 4 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» образованные части, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов на правах частных сервитутов.

Частные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

21. Мероприятия по использованию на платной основе парковок (парковочных мест), планируемых к размещению в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области

Мероприятия по использованию на платной основе парковок (парковочных мест), планируемых к размещению в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь не проводятся, в связи с тем, что проектом не предусмотрено размещение в границах полосы отвода автомобильной дороги на платной основе парковок (парковочных мест).

22. Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования Самарской области

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь, расположена в муниципальном районе Волжский Самарской области, обозначена на Схеме территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области», а именно: на основном чертеже, на схеме развития транспортной и инженерной инфраструктуры Самарской области, на плане современного использования территории Самарской области (опорный план). Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования Самарской области не проводятся.

23. Мероприятия по исправлению технических, кадастровых ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости в отношении земельных участков, планируемых для размещения автомобильной дороги в Самарской области

При изучении сведений государственного кадастра недвижимости, полученных в виде кадастровых выписок земельных участков и кадастровых планов территорий, в отношении земельных участков, планируемых для размещения автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь выявлены следующие наложения границ земельных участков третьих лиц, накрывающие конструктивные элементы автомобильной дороги – откосы, обочину:

1. на участке автомобильной дороги ПК148+52-ПК149 земельного участка с кадастровым номером 63:17:0210004:12, по категории относящегося к землям населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Шелехметь, ул. Шоссейная, 50.

Учитывая тот факт, что автомобильная дорога по технической документации введена в эксплуатацию в период 1973-1976 год, а земельный участок с кадастровым номером 63:17:0210004:12 поставлен на государственный кадастровый учет позже 25.05.2005, следовательно, при межевании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0210004:12 допущена техническая ошибка в координатах границ. В том случае, если кадастровая палата по запросу предоставит землеустроительное дело либо описание границ земельного участка возможно исправление кадастровой ошибки в соответствии с письмом Минэкономразвития РФ от 27.03.2009 № 4448-ИМ/Д23 «Об устранении несоответствий в местоположении границ земельных участков». При отсутствии землеустроительной документации подаётся запрос на техническую ошибку в части исправления сведений о прохождении границ участка с кадастровым номером 63:17:0210004:12. Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0210004:12 в результате исправления кадастровой палатой технической ошибки становится декларированным, границы подлежат уточнению при межевании.

2. на участке автомобильной дороги ПК22- ПК22+31 площадью 30 кв.м (S6) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:27, входящего в состав единого землепользования 63:17:0000000:128, по категории относящегося к землям сельскохозяйственного назначения, для использования в сельскохозяйственном производстве, находящегося в общей долевой собственности, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское». Дата постановки земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128 на государственный кадастровый учет 2009 году. В данной ситуации допущена кадастровая

ошибка при формировании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственникам земельного участка (дольщикам) уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128. В случае несогласия в уточнении земельных участков, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

2. на участках автомобильной дороги ПК22+8, ПК29+21-ПК36+95, ПК52+23-ПК53+57, ПК55+68-ПК58+50, ПК58+50-ПК59+63 площадью 84830 кв.м (S10) земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0212008:4, 63:17:0212007:12, 63:17:0212006:1002, 63:17:0212006:1008, 63:17:0212004:64, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 63:17:0000000:267, по категории относящегося к землям сельскохозяйственного назначения, для использования в сельскохозяйственном производстве, находящегося в общей долевой собственности, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское». Единое землепользование с кадастровым номером 63:17:0000000:267 образовано 2009 году выделом из общей долевой собственности единого землепользования с кадастровым номером 63:17:0000000:128. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0000000:267 и 63:17:0000000:128. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственникам земельных участков (дольщикам) уточнить границы земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0000000:267 и 63:17:0000000:128. В случае несогласия в уточнении земельных участков, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

3. на участке автомобильной дороги ПК21- ПК22+40 площадью 650 кв.м (S7) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:1023, на участке ПК21-ПК22+40 площадью 464 кв.м (S8) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:884, на участке ПК22+53-ПК29+21 площадью 3271 кв.м (S9) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:1021, на участке ПК22+31-ПК29+26 площадью 4520 кв.м (S11) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:886, на участке ПК37-ПК238 площадью 526 кв.м (S12) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:3998, на участке ПК37+42-ПК57+24 площадью 10018 кв.м (S13) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212005:74, на участке ПК48+66-ПК52+24 площадью 968 кв.м (S14) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212006:1024, образованные 2009 году выделом из общей долевой собственности единого землепользования с кадастровым номером 63:17:0000000:267, по категории относящегося к землям сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское». Единое

землепользование с кадастровым номером 63:17:0000000:267 образовано 2009 году выделом из общей долевой собственности единого землепользования с кадастровым номером 63:17:0000000:128. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0212006:1023, 63:17:0000000:884, 63:17:0212006:1021, 63:17:0000000:886, 63:17:0000000:3998, 63:17:0212005:74, 63:17:0212006:1024, 63:17:0000000:267 и 63:17:0000000:128. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственникам земельных участков (дольщикам) уточнить границы земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0212006:1023, 63:17:0000000:884, 63:17:0212006:1021, 63:17:0000000:886, 63:17:0000000:3998, 63:17:0212005:74, 63:17:0212006:1024, 63:17:0000000:267 и 63:17:0000000:128. В случае несогласия в уточнении земельных участков, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

4. на участке автомобильной дороги ПК112+72– ПК113+48 наложения площадью 356кв.м (S16) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1020, относящегося по категории к землям населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в частной собственности, расположенного по адресу: р-н Волжский, с.Новинки, ул. Центральная, 46А. Дата постановки земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1020 на государственный кадастровый учет 06.08.2009. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1020. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственнику земельного участка уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1020. В случае несогласия в уточнении земельного участка, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

5. на участке автомобильной дороги ПК113+76– ПК114+35 наложения площадью 144кв.м (S18) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1042, относящегося по категории к землям населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в частной собственности, расположенного по адресу: р-н Волжский, с.Новинки, ул. Центральная, 46. Дата постановки земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1042 на государственный кадастровый учет 30.10.2009. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1042. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственнику земельного участка уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1042. В случае несогласия в уточнении земельного участка, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

6. на участке автомобильной дороги ПК114+35 – ПК114+50 наложения площадью 55кв.м (S19) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1131, относящегося

по категории к землям населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в частной собственности, расположенного по адресу: р-н Волжский, с.Новинки, ул. Центральная, 48. Дата постановки земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1131 на государственный кадастровый учет 25.10.2012. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1131. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственнику земельного участка уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1131. В случае несогласия в уточнении земельного участка, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

7. на участке автомобильной дороги ПК114+50 – ПК114+87 наложения площадью 49кв.м (S21) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1123, относящегося по категории к землям населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в частной собственности, расположенного по адресу: р-н Волжский, с.Новинки, ул. Центральная, 50. Дата постановки земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1123 на государственный кадастровый учет 08.12.2011. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1123. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственнику земельного участка уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1123. В случае несогласия в уточнении земельного участка, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

8. на участке автомобильной дороги ПК114+87 – ПК114+98 наложения площадью 35кв.м (S22) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1072, относящегося по категории к землям населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в частной собственности, расположенного по адресу: р-н Волжский, с.Новинки, ул. Центральная, 52. Дата постановки земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1072 на государственный кадастровый учет 08.06.2010. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1072. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственнику земельного участка уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1072. В случае несогласия в уточнении земельного участка, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

9. на участке автомобильной дороги ПК115 – ПК115+98 наложения площадью 231 кв.м (S24) земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1025, относящегося по категории к землям населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в частной собственности, расположенного по адресу: р-н Волжский, с.Новинки,

ул. Центральная, 54А. Дата постановки земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1025 на государственный кадастровый учет 07.08.2009. В данной ситуации допущена кадастровая ошибка при формировании земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1025. Для устранения кадастровой ошибки необходимо собственнику земельного участка уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0211003:1025. В случае несогласия в уточнении земельного участка, кадастровая ошибка исправляется по решению суда.

24. Мероприятия по защите проектируемой территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наряду с созданием режимно-наблюдательной сети и производством режимных наблюдений необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение загрязнения до минимума:

- вести учет всех производственных источников загрязнения – как уже проявившихся, так и потенциально возможных;
- при проведении строительных работ размещение техники и оборудования должно выполняться только на отведенных участках территории;
- строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов;
- места расположения строительной техники и автотранспорта должны быть защищены от проливов и утечек нефтепродуктов и горюче-смазочных жидкостей на поверхность рельефа и оборудованы техническими средствами по ликвидации таких аварий с удалением загрязненного грунта (на утилизацию);
- все вспомогательные сооружения, площадки, строительные дороги должны размещаться на территориях временного отвода и подлежат впоследствии рекультивации;
- своевременное и правильное выполнение рекультивационных работ;
- с целью защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими материалами рекомендуется предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование;
- основные мероприятия по сокращению загрязнения атмосферного воздуха при выполнении строительных и ремонтных работ в первую очередь должны быть направлены на уменьшение выбросов отработавших газов. Объем выбросов и содержание в них токсичных веществ зависят от количества потребляемого топлива и технического состояния двигателя, главным образом, системы питания;

- соблюдения подрядной строительной организацией во время строительных работ требований природоохранного законодательства, нормативных документов, технических условий и требований проекта;
- обеспечить надлежащее техническое состояние оборудования.

25. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основными задачами гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом от 12.02.2008 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

В соответствии СНиП 2.01.51-90. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» при прохождении автомобильной дороги по территории населённых пунктов предусмотреть следующие мероприятия:

1. Ширина незаваливаемой части автомобильной дороги в пределах максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий следует принимать не менее 7 м.

2. Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам автомобильной дороги, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог.

3. Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью автомобильных дорог обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей города (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

4. Автомобильные дороги должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям. Указанные магистрали должны иметь пересечения с другими магистральными автомобильными и железными дорогами в разных уровнях.

5. Обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и промышленными районами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы города, а также наиболее короткую и удобную связь центра города, городских жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными и морскими портами, аэропортами.

6. Предусматривать дублирование путей сообщения по территории города и прилегающему району. Пересечения улиц и автомобильных дорог в разных уровнях с железными дорогами, а также автомобильных дорог между собой должны иметь дублирующие запасные переезды в одном уровне на расстояния не менее 50 м от путепровода.

7. Предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует размещать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 кв.км территории города (объекта). На территории населённых пунктов через каждые 500 м береговой полосы рек и

водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.

Пожарная безопасность линейного объекта (автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь) - это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей достигается с помощью системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается:

- системой предотвращения пожара;
- системой противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями.
- Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных строительных материалов.

Противопожарная защита объекта (ППЗ) достигается:

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; техническими решениями;
- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций;
- проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной безопасности.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;
- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей.

- возможность эвакуации людей из близ расположенных зданий, независимо от их возраста и физического состояния, наружу на прилегающую к зданиям территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность спасения людей из рядом расположенных зданий в случае пожара;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

Регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также, назначены ответственные за их проведение.

Перечень мероприятий обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ предусмотрены следующие мероприятия:

- Проезды и подъезды должны обеспечивать беспрепятственный доступ к зданиям, строениям и сооружениям;
- Пожарные участвующие в тушение пожара обязаны применять средства индивидуальной зашиты, согласно главе 27 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Разработка плана взаимодействия подразделения МЧС и СВГК при ликвидации чрезвычайных ситуаций и его практической обработке.

26. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с частью 1 ст.36 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002, проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (далее – ОКН), включенных в реестр, выявленных ОКН, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории ОКН. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, ОКН, включенных в реестр, выявленных ОКН, землеустроительные, земельные и строительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных ОКН, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии со ст.30 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002, объектами историко-культурной экспертизы являются земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению. Данная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

По сведениям, содержащимся на схеме территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12. 2007 № 261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области», на схеме территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, утвержденной решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 13.07.2009 №731 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области» и сведениям, размещенным на официальном сайте министерства культуры Самарской области на земельном участке в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Рождествено – Новинки - Шелехметь, расположенной в Волжском районе Самарской области выявлены объекты культурного наследия, которые обременяются

охранными зонами. Следовательно необходимо проведение вышеописанных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия:

Шелехметь I. Грунтовый могильник. Расположен над берегом Шелехметского озера, в пределах современной застройки с.Шелехметь, на юго-восточной окраине. Датируется XVIII в. Размеры могильника 200 м Х 140 м.- обозначение на схеме S2/10 (Отчет Васильева И.Б. «О разведках в Волжском, Ставропольском и Красноярском районах Куйбышевской области в 1969» г. Куйбышев, 1969. Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А. «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» Самара, 1996. Отчет Матвеевой Г.И. «О раскопках в Волжском и Ставропольском районах и о разведках в Похвистневском, Кинель-Черкасском, Челно-Вершинском и Борском районах» Куйбышев, 1970).

Шелехметь II. Селище. Расположено на мысу при впадении в котловину Шелехметского озера глубокого оврага, ограничивающего территории села с юго-восточной стороны, на восточной окраине с.Шелехметь, к югу от дороги Шелехметь — Новинки. Срубная культура бронзового века, городецкая культура раннего железного века, именьковская культура раннего средневековья. Размеры селища 470 м Х 100 м. - обозначение на схеме S2/15 (Отчет Дубмана Э.Л., Мышкина В.Н. «О разведках на территории Государственного природного национального парка «Самарская Лука», Ставропольский и Волжский районы Куйбышевской области в 1987 г.» Куйбышев, 1987. Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А. «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» Самара, 1996. Отчет Скарбовенко В.А. «О разведках в Волжском районе Самарской области в 1993 г.» Самара, 1993).

Новинки I. Селище. Расположено на краю первой надпойменной волжской террасы, на восточной окраине с.Новинки, к югу от дороги Новинки — Рождествено. Бронзовый век (срубная культура), раннее средневековье (именьковская культура). Поверхность селища задернована, но имеет многочисленные повреждения, в числе которых карьер, осыпи края террасы, застройка домами турбазы, шоссейных дороги и ЛЭП. Размеры селища 120 м Х 60 м. – обозначение на схеме S2/14, S3/4 (Отчет Васильева И.Б. «О разведках в Волжском, Ставропольском и Красноярском районах Куйбышевской области в 1969» г. Куйбышев, 1969. Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А. «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» Самара, 1996. Отчет Скарбовенко В.А. «О разведках в Волжском районе Самарской области в 1993 г.» г. Самара, 1993. Отчет Сташенкова Д.А. «О раскопках раннесредневековых памятников в Волжском районе Самарской области в 1994 году» г. Самара, 1994).

Новинки VI. Селище. Расположено на мысу, в 2,5 км к В от с.Новинки, в 65 м к

северу от дороги Новинки — Рождествено. Эпоха раннего средневековья. Размеры селища 80 м Х 35 м. – обозначение на схеме S2/8 (Отчет Дубмана Э.Л. «Об археологическом обследовании территории Государственного природного Национального парка «Самарская Лука» (по Открытому листу № 551)» г. Куйбышев, 1988).

Новинки VII. Селище. Расположено на краю первой надпойменной волжской террасы, на дюнном всхолмлении, в 0,7 км к ВСВ от с.Новинки, к югу от дороги Новинки — Рождествено и соснового бора. Городецкая культура раннего железного века. Поверхность селища задернована. По северной части селища проходят шоссейная дорога, ЛЭП и кабель. Размеры селища 200 м Х 40 м. – обозначение на схеме S2/14 (Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А. «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» г. Самара,1996. Отчет Скарбовенко В.А. «О разведках в Волжском районе Самарской области в 1993 г.» г. Самара, 1993).

Новинки VIII. Селище. Расположено на краю первой надпойменной волжской террасы, в 1,35 км к ВСВ от с.Новинки, к югу от дороги Новинки — Рождествено и соснового бора, в 80 м к востоку от песчаного карьера. Городецкая культура раннего железного века. Размеры селища 120 м Х 80 м. После прекращения функционирования селища на его территории возник курганно-грунтовый могильник Новинки I. По северному краю проходят шоссейная дорога, ЛЭП и кабель связи. – обозначение на схеме S2/14 (Отчет Дубмана Э.Л., Мышкина В.Н. «О разведках на территории Государственного природного национального парка «Самарская Лука» (Ставропольский и Волжский районы Куйбышевской области) в 1987 г.» г. Куйбышев, 1987. Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А. «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» г. Самара, 1996. Отчет Скарбовенко В.А. «О разведках в Волжском районе Самарской области в 1993 г.» г. Самара, 1993).

Новинки IX. Селище. Расположено на краю первой надпойменной волжской террасы, в 1,8 км к ВСВ от с.Новинки, к югу от дороги Новинки —Рождествено и соснового бора. Именьковская культура раннего средневековья. Размеры селища 120 м Х 80 м. Поверхность селища распахивается. По северному краю его территории проходят дорога, ЛЭП и кабель связи. – обозначение на схеме S2/13 (Отчет Васильева И.Б. «О разведках в Волжском, Ставропольском и Красноярском районах Куйбышевской области в 1969г.» г. Куйбышев, 1969. Отчет Дубмана Э.Л., Мышкина В.Н. «О разведках на территории Государственного природного национального парка «Самарская Лука» (Ставропольский и Волжский районы Куйбышевской области) в 1987г.» г. Куйбышев, 1987. Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» г. Самара, 1996. Отчет Скарбовенко В.А. «О

разведках в Волжском районе Самарской области в 1993г.» г. Самара. 1993).

Новинки II. Селище. Расположено на краю первой надпойменной волжской террасы, в 2 км к ВСВ от с.Новинки, в 3,3 км к северо-западу от птицефабрики на окраине с.Рождествено, к югу от дороги Новинки — Рождествено. Эпохи раннего средневековья. По территории селища проходит дорога. Размеры селища 800 м Х 300 м. – обозначение на схеме S2/12 (Отчет Васильева И.Б. «О разведках в Волжском, Ставропольском и Красноярском районах Куйбышевской области в 1969г.» г. Куйбышев, 1969. Отчет Дубмана Э.Л. «Об археологическом обследовании территории Государственного природного национального парка «Самарская Лука» в 1988г.» г. Куйбышев, 1988. Отчет Дубмана Э.Л., Мышкина В.Н. «О разведках на территории Государственного природного национального парка «Самарская Лука» (Ставропольский и Волжский районы Куйбышевской области) в 1987г.» г. Куйбышев, 1987. Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А. «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» г. Самара, 1996. отчет Скарбовенко В.А. «О разведках в Волжском районе Самарской области в 1993г.» г. Самара,1993).

Новинки V. Селище. Расположено на краю первой надпойменной волжской террасы, на мысах, образованных расчленением террасы оврагами, в 1,5 км к ВСВ от с.Новинки, к югу от дороги Новинки — Рождествено и соснового бора. Эпоха раннего средневековья. По северному краю проходят дорога, ЛЭП и кабель. Селище занимает два соседних мыса. Размеры селища 300 м Х 50 м. – обозначение на схеме S2/14 (Отчет Васильева И.Б. «О разведках в Волжском, Ставропольском и Красноярском районах Куйбышевской области в 1969г.» г.Куйбышев, 1969. Отчет Дубмана Э.Л., Мышкина В.Н. «О разведках на территории Государственного природного национального парка «Самарская Лука» (Ставропольский и Волжский районы Куйбышевской области) в 1987г.» г. Куйбышев, 1987. Отчет Крамарева А.И., Скарбовенко В.А. «Об охранно-спасательном разведочном обследовании археологических памятников Волжского и Ставропольского районов Самарской области в пределах Самарской Луки» г. Самара, 1996. Отчет Скарбовенко В.А. «О разведках в Волжском районе Самарской области в 1993г.» г.Самара, 1993. Отчет Сташенкова Д.А. «О раскопках селища и курганного могильника у с.Новинки Волжского района Самарской области по Открытому листу №568 и разведках в Челно-Вершинском и Шенталинском районах Самарской области по Открытому листу № 712» г.Самара, 1992).

27. Мероприятия по внесению изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.08.2006 №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области»

Необходимо внести изменения в сведения об автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки -

Шелехметь, содержащиеся в постановление Правительства Самарской области от 09.08.2006 №106 «Об утверждении перечня дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области» (далее - Постановление), в части изменения данных о протяженности автомобильной дороги в Самарской области. Согласно постановлению протяженность данной дороги составляет 16,500 км, однако по результатам инженерных изысканий было выявлено что фактическая протяженность составляет 15,577 км., что соответствует местоположению дорожного знака 5.23.1 «Шелехметь», расположенного слева от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь (совпадает с местоположением конца с а/б покрытия), согласно техническому паспорту 2009 года

II. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Предельно допустимые минимальные и максимальные плотность и параметры застройки территории

Плотность застройки земельного участка ОДС определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах).

Площадь застройки планируемого развития территории определяется как сумма площадей, занятых планируемыми зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие объекты дорожного сервиса, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения, а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения.

Минимальная плотность застройки планируемого развития территории:

- станции технического обслуживания грузовых автомобилей-40 %;

-станции по ремонту агрегатов легковых автомобилей-65%;

-автозаправочные станции по количеству заправок в сутки (200 шт-13%, более 200-16%);

-дорожно-ремонтные пункты (ДРП) -29 %;

-дорожные участки с дорожно-ремонтным пунктом-32%;

-дорожные участки с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи-34%

2. Технико-экономические показатели развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Общая площадь автомобильной дороги	515724 кв.м
Общая площадь территории, занимаемая сооружениями развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения (в ограде или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах), Sобщ	3905 кв.м
Площадь застройки, Sзастр	1406 кв.м
Площадь покрытий	3905 кв.м
Плотность застройки земельного участка, Sзастр/Sобщ х 100%	36%

В целях развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь на участке проектом предусмотрено размещение ОДС и рекламных конструкций, в с. Шелехметь и в с. Новинки дополнительные остановочные пункты, дополнительные асфальтируемые съезды в места общего пользования и к жилым домам. Плотность застройки земельного участка автомобильной дороги для разрешения ОДС по расчетам составляет 36%, что соответствует средним показателям плотности застройки земельного участка для размещения ОДС и технико-экономическим показателям, необходимым для развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Перспективная интенсивность движения равна:

$$Nt = 108 \cdot 1{,}03^{15} = 168{,}26 \approx 168 \textit{вт/сут.}$$

Состав движения на перспективный период времени:

Легковые – 133;

т 1-2 – 9

т 2-5 – 18;

т 5-8 – 4;

т > 8 – 4;

автопоезда– 0.

Анализ существующей и перспективной интенсивности показывает, что на перспективный период 15 лет автомобильная дорога будет отвечать параметрам IV технической категории, пропускная способность обеспечена.

Линия сводки с листом 2

5892000 368200

5891000 368800

Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождествено

Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождественно

с.Рождествено

с.Рождественно

ООО "СВГК" Волжский райгаз

ЗАО "ССК"

ОАО "Ростелеком"

МУП "Волжскселькхозснерго"

Проектируемый съезд

Красная линия

Технико - экономические показатели дороги.

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт.
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

Схема расположения листов

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Условные обозначения:

- S1 — граница земельного участка образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги
- граница части земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц
- A1 — размещение существующих объектов дорожного сервиса
- S20 — граница части земельного участка, под размещение проектируемых объектов дорожного сервиса
- P1 — граница части земельного участка, под размещение проектируемых рекламных конструкций
- охранная зона газопроводов
- охранная зона ЛЭП
- охранная зона кабеля связи
- охранная зона водопровода
- охранная зона нефтепровода
- водоохранная зона
- прибрежная защитная полоса
- охранная зона культурных объектов наследия

63:17:0206013:50 - кадастровый номер участка

63:17:0206013 - кадастровый номер квартала

- граница кадастровых кварталов
- граница населенных пунктов
- обозначение красных линий
- граница придорожной полосы
- поворотная точка красной линии
- 1 — номер поворотной точки красной линии

Согласовано

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Геодезист	Шубалов				
Составил	Куделина				
Проверил	Баринова				

Государственный контракт от 16.08.2013г. №72-1/34

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области

Проект планировки территории Основная часть	Стадия	Лист	Листов
	П	1	11
Чертеж планировки территории М 1:2 000	ООО«Терра»		

Формат А1

Линия сводки с листом 3

Линия сводки с листом 1

Торновое-Новинки-Шелехметь

Красная линия

ул.Южная колея

ЗАО "ССК"

Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождествено

с.Рождествено

Птицефабрика

пастбище

Проектируемый съезд

ОАО "Ростелеком"

ОАО "Самарагазприбор"

ОАО "Самарские коммунальные системы"

ОАО "Самарские коммунальные системы" Волжский район

ОАО "Самарские коммунальные системы" Волжский район

ОАО "Самарские коммунальные системы" Волжский район

Линия сводки с листом 4



Линия сводки с листом 2

Условные обозначения:

- S1 - граница земельного участка образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги
- граница части земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц
- A1 - размещение существующих объектов дорожного сервиса
- S20 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых объектов дорожного сервиса
- P1 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых рекламных конструкций
- охранная зона газопроводов
- охранная зона ЛЭП
- охранная зона кабеля связи
- охранная зона водопровода
- охранная зона нефтепровода
- водоохранная зона
- прибрежная защитная полоса
- охранная зона культурных объектов наследия

63:17:0206013:50 - кадастровый номер участка

63:17:0206013 - кадастровый номер квартала

- граница кадастровых кварталов
- граница населенных пунктов
- обозначение красных линий
- граница придорожной полосы

• - поворотная точка красной линии

1 - номер поворотной точки красной линии

Схема расположения листов



Технико - экономические показатели дороги.

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт.
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

Согласовано

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Геодезист	Шувалов				
Составил	Куделина				
Проверил	Баринова				

Государственный контракт от 16.08.2013г. №72-1/34

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области

Проект планировки территории Основная часть	Стадия	Лист	Листов
	П	3	11

Чертеж планировки территории М 1:2 000

ООО«Терра»

Формат А1

Линия сводки с листом 5
Линия сводки с листом 3
Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождествено
Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождествено
63:17:0212004
63:17:0212004
63:17:0212005
63:17:0212006
Новинки-Шелехметь
Красная линия
пастбище
пашня
Рождествено-Подгоры
5893400
363400
364400
63:17:0212004:12
Земли бх назначений
63:17:0212004:54; Е3 63:17:0000006:267
Земли об назначения
63:17:0000000:1488
Земли с/х назначения
63:17:0212005:70
Земли с/х назначения
63:17:0212005:74
Земли с/х назначения
63:17:0212005:1008; Е3 63:17:0000000:267
Земли с/х назначения
63:17:0212006:1024
Земли с/х назначения
ГРС-4 нед.
Рег-Самарское "Приволжскнефтепровод"
24 км "Сызранское ПО"
ЛПДС Сызрань фил."Юго-Запад Нефтепродукт"
г.Сызрань, ул.Ульяновская, 90
тел.(8464)332657, 909642
ВЛ-10кВ "Сызрань-Рождествено"
ВЛ-10кВ "Сызрань-Новинки"
ВЛ-10кВ "Сызрань-Рождествено"
ВЛ-10кВ "Сызрань-Новинки"
ОАО "МРСК-Волги" Жигулевский РЭС фидер-2
ОАО "СВГК" Волжский район
ОАО "СВГК" Волжский район
Торновое
№200/131
№200/121
5/11 км
6/10 км
6/10 км
6.6/10.0ТА
6.6/10.0ТА
10 кВ
3 пр.
10 кВ
3 пр.
10 кВ
3 пр.



Условные обозначения:

- S1 - граница земельного участка образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги
- граница части земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц
- A1 - размещение существующих объектов дорожного сервиса
- S20 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых объектов дорожного сервиса
- P1 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых рекламных конструкций
- охранная зона газопроводов
- охранная зона ЛЭП
- охранная зона кабеля связи
- охранная зона водопровода
- охранная зона нефтепровода
- водоохранная зона
- прибрежная защитная полоса
- охранная зона культурных объектов наследия

63:17:0206013:50 - кадастровый номер участка

63:17:0206013 - кадастровый номер квартала

- граница кадастровых кварталов
- граница населенных пунктов
- обозначение красных линий
- граница придорожной полосы
- поворотная точка красной линии
- 1 - номер поворотной точки красной линии

Схема расположения листов



Технико - экономические показатели дороги.

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт.
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Государственный контракт от 16.08.2013г. №72-1/34		
						Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области		
Геодезист		Шубалов				Проект планировки территории Основная часть	Стадия	Лист	Листов
Составил		Кудеяина					П	5	11
Проверил		Баринова				Чертеж планировки территории М 1:2 000	ООО«Терра»		

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл.

Формат А1



Условные обозначения:

- S1 - граница земельного участка образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги
- граница части земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц
- A1 - размещение существующих объектов дорожного сервиса
- S20 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых объектов дорожного сервиса
- P1 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых рекламных конструкций
- охранная зона газопроводов
- охранная зона ЛЭП
- охранная зона кабеля связи
- охранная зона водопровода
- охранная зона нефтепровода
- водоохранная зона
- прибрежная защитная полоса
- охранная зона культурных объектов наследия

63:17:0206013:50 - кадастровый номер участка

63:17:0206013 - кадастровый номер квартала

- граница кадастровых кварталов
- граница населенных пунктов
- обозначение красных линий
- граница придорожной полосы
- поворотная точка красной линии
- 1 - номер поворотной точки красной линии

Схема расположения листов



Технико - экономические показатели дороги.

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт.
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

Государственный контракт от 16.08.2013г. №72-1/34

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Геодезист		Шувалов			
Составил		Кудеяна			
Проверил		Баринова			

Проект планировки территории
Основная часть

Стадия	Лист	Листов
П	6	11

Чертеж планировки территории
М 1:2 000

ООО«Терра»

Формат А1

Согласовано

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.


5893800
359400
5893000
358800
63:17:0212004
63:17:0211002
63:17:0211003
Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождествено
с. Новинки
Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождествено
63:17:0212004:75; ЕЗ 63:17:0000000:346
Земли особо охран. территорий, Нац. парк "Самарская Лука"
с.Новинки
с.Шелеметь
МУП "Волжсксельхозснерго"
ул.Центральная
ул.Молодежная
ул.Зеленая
ул.Школьная
ул.Солнечная
ул.Вишневая
ул.Сиреневая
ул.Красная линия
Красная линия
Для размещения наружной рекламы 10 кв.м.
Проектируемый съезд
63:17:0211003:1025
Земли НП;для приусад. участка
63:17:0211002:120
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211002:1039
Земли НП;под постройкой
63:17:0211002:31
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:678
Земли НП;База отдыха
63:17:0211003:1068
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1067
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:7
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1027
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1028
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1029
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1030
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1031
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1032
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1033
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1034
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1035
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1036
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1037
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1038
Земли НП;ЛПХ
63:17:0211003:1039
Земли НП;ЛПХ

Условные обозначения:

- S1 - граница земельного участка образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги
- граница части земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц
- A1 - размещение существующих объектов дорожного сервиса
- S20 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых объектов дорожного сервиса
- P1 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых рекламных конструкций
- охранная зона газопроводов
- охранная зона ЛЭП
- охранная зона кабеля связи
- охранная зона водопровода
- охранная зона нефтепровода
- водоохранная зона
- прибрежная защитная полоса
- охранная зона культурных объектов наследия

63:17:0206013:50 - кадастровый номер участка

63:17:0206013 - кадастровый номер квартала

- граница кадастровых кварталов
- граница населенных пунктов
- обозначение красных линий
- граница придорожной полосы
- поворотная точка красной линии
- 1 - номер поворотной точки красной линии

Линия сводки с листом 9

Линия сводки с листом 7

Шелехметь

Муниципальный район Волжский сельское поселение Рождествено

Муниципальный район Волжский сельское поселение Рождествено с. Новинки

5892600 357200

5893000 358400

Красная линия

Проектируемый съезд

Для размещения наружной рекламы 12 кв.м

КТП-212 Пямзин А.А.

Схема расположения листов



Технико - экономические показатели дороги.

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт.
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

Государственный контракт от 16.08.2013г. №72-1/34

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

Геодезист	Шувалов
Составил	Кудеяина
Проверил	Баринова

Проект планировки территории Основная часть

Стадия	Лист	Листов
П	8	11

Чертеж планировки территории М 1:2 000

ООО«Терра»

Согласовано

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Условные обозначения:

- S1 - граница земельного участка образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги
- граница части земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет
- граница земельного участка третьих лиц
- A1 - размещение существующих объектов дорожного сервиса
- S20 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых объектов дорожного сервиса
- P1 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых рекламных конструкций
- охранная зона газопроводов
- охранная зона ЛЭП
- охранная зона кабеля связи
- охранная зона водопровода
- охранная зона нефтепровода
- водоохранная зона
- прибрежная защитная полоса
- охранная зона культурных объектов наследия

63:17:0206013:50 - кадастровый номер участка

63:17:0206013 - кадастровый номер квартала

- граница кадастровых кварталов
- граница населенных пунктов
- обозначение красных линий
- граница придорожной полосы
- поворотная точка красной линии
- 1 - номер поворотной точки красной линии

Линия сводки с листом 10

Линия сводки с листом 8

Муниципальный район Волжский сельское поселение Рождествено с.Шелехметь

Муниципальный район Волжский сельское поселение Рождествено

Площадка для размещения ООТ

Проектируемый съезд

Красная линия

Шелехметь

ул.Шоссейная

ул.Дачная

ОАО "МРСК Волги" Жигулевский РЭС

п.з.63 нед. ООО "СВГК" Волжский райгаз

п.з.80 н.д. ООО "СВГК" Волжский райгаз

п.з.100 ОАО "СВГК" Волжский райгаз

ст.219 ОАО "СВГК" Волжский райгаз

Для электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ фидер 2 ПС "Рождествено" 110/35/10 кВ

Новинки-Рождествено

5892600 355600

5892800 356600

Схема расположения листов

Технико - экономические показатели дороги.

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт.
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

						Государственный контракт от 16.08.2013г. №72-1/34	
						Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		
Геодезист	Шубалов					Проект планировки территории Основная часть	Стадия: П; Лист: 9; Листов: 11
Составил	Кудеяина						
Проверил	Баринова					Чертеж планировки территории М 1:2 000	ООО«Терра»

Согласовано

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Условные обозначения:

S1 - граница земельного участка образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение автомобильной дороги

- граница части земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет

- граница земельного участка третьих лиц, поставленных на государственный кадастровый учет

- граница земельного участка третьих лиц

- граница земельного участка, подлежащий уточнению

A1 - размещение существующих объектов дорожного сервиса

S20 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых объектов дорожного сервиса

P1 - граница части земельного участка, под размещение проектируемых рекламных конструкций

- охранная зона газопроводов

- охранная зона ЛЭП

- охранная зона кабеля связи

- охранная зона водопровода

- охранная зона нефтепровода

- водоохранная зона

- прибрежная защитная полоса

- охранная зона культурных объектов наследия

63:17:0206013:50 - кадастровый номер участка

63:17:0206013 - кадастровый номер квартала

- граница кадастровых кварталов

- граница населенных пунктов

- обозначение красных линий

- граница придорожной полосы

• - поворотная точка красной линии

1 - номер поворотной точки красной линии

Муниципальный район Волжский
сельское поселение Рождествено
с.Шелехметь

5892800 355400

63:17:0209002:102 Земли с/х назначения

Проектируемый съезд

63:17:0209002:117 Земли с/х назначения

63:17:0210004:1075 Земли с/х назначения

пастбище

Красная линия

ул.Шоссейная

ст.80 н.д. ООО "СВГК" Волжский райгаз

ОАО "МРСК Волги" Жигулевский РЭС

п.э.63 нед. ООО "СВГК" Волжский райгаз

ТУС-4 нед.

Красная линия

Новинки-Рождествено

63:17:0210004:16 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:64 Земли НП;ПСХ

63:17:0210001:1081 Земли НП;для коллективного садоводства

Площадка для размещения ООТ

63:17:0210004:1136 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:1137 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:1068 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:1069 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:1077 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:113 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210002:63 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:79 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210001:788 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:96 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:4 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:121 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:59 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:60 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:29 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:73 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:82 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:5 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:95 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:81 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210003:80 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:80 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:8 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:17 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:63 ЛПХ

63:17:0210001:1076 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:27 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:85 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:68 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:28 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:81 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:29 Земли НП;ЛПХ

63:17:0210004:31 Земли НП;ЛПХ

63:17:0209002:10 Земли НП;ЛПХ

Линия сводки с листом 9

Схема расположения листов



Технико - экономические показатели дороги.

Категория дороги	IV
Протяженность дороги	15,577 км
Число полос движения	2 шт.
Ширина проезжей части	6 м
Высота насыпи	0,8 м
Покрытие дороги	асфальтобетонное

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Государственный контракт от 16.08.2013г. №72-1/34			
						Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, расположенная в муниципальном районе Волжский Самарской области			
						Проект планировки территории Основная часть	Стадия	Лист	Листов
							П	10	11
Геодезист		Шувалов							
Составил		Куделина				Чертеж планировки территории М 1:2 000	ООО«Терра»		
Проверил		Баринова							

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл.

Формат А2

Каталог координат поворотных точек красных линий

Назв. точки	Координаты X	Координаты Y	Расстояние	Дирекционный угол
1	5 892 562,13	367 363,71	2,62	117°2'19"
2	5 892 560,94	367 366,04	2,62	147°27"
3	5 892 558,49	367 367,63	2,92	172°56'36"
4	5 892 555,23	367 368,04	3,28	172°56'36"
5	5 892 600,20	367 376,66	45,78	10°51'23"
6	5 892 589,09	367 383,05	12,82	150°51'11"
7	5 892 585,72	367 373,23	10,38	248°60'60"
8	5 892 579,03	367 372,25	6,71	189°16'49"
9	5 892 571,35	367 369,33	8,23	200°47'51"
10	5 892 562,13	367 363,71	10,80	211°22'31"
11	5 893 374,60	364 028,38	36,40	102°42'23"
12	5 893 366,60	364 063,88	67,94	102°11'53"
13	5 893 352,24	364 130,29	63,94	104°12'11"
14	5 893 336,55	364 192,28	63,94	104°12'11"
15	5 893 316,44	364 290,26	98,97	103°35'11"
16	5 893 293,93	364 386,48	98,97	103°35'11"
17	5 893 283,23	364 429,25	43,93	103°6'26"
18	5 893 254,85	364 559,32	25,90	100°29'35"
19	5 893 248,10	364 584,35	2,08	192°06"
20	5 893 238,94	364 622,30	60,22	103°34'7"
21	5 893 230,24	364 681,89	102,05	98°18'10"
22	5 893 204,68	364 780,68	102,05	104°30'29"
23	5 893 182,83	364 878,16	97,00	102°37'50"
24	5 893 164,65	364 973,43	96,86	100°48'13"
25	5 893 145,22	365 061,08	89,78	102°30'16"
26	5 893 117,21	365 191,62	133,51	102°6'25"
27	5 893 107,78	365 234,36	43,83	102°48'30"
28	5 893 073,41	365 385,64	155,07	102°41'52"
29	5 893 057,17	365 463,74	53,21	103°44'55"
30	5 893 044,83	365 515,49	53,21	103°23'26"
31	5 893 039,81	365 536,21	21,31	103°37'4"
32	5 893 041,30	365 537,81	2,50	47°7'16"
33	5 893 041,44	365 540,31	2,50	85°55'36"
34	5 893 040,55	365 542,49	2,36	112°10'49"
35	5 893 038,64	365 543,66	2,26	148°30'40"
36	5 893 036,63	365 569,30	25,70	101°14'33"
37	5 893 016,26	365 657,54	89,87	101°54"
38	5 892 999,52	365 729,80	74,24	103°27"
39	5 892 993,86	365 753,90	24,69	103°15'4"
40	5 892 984,78	365 799,49	46,49	101°15'33"
41	5 892 979,38	365 820,26	21,46	104°35'24"
42	5 892 970,15	365 865,57	46,25	101°30'33"
43	5 892 963,99	365 887,99	23,24	105°25'51"
44	5 892 956,29	365 921,60	34,54	102°52'35"
45	5 892 951,01	365 942,41	21,42	103°10'54"
46	5 892 946,26	365 962,23	20,34	103°26'23"
47	5 892 954,63	365 946,23	8,94	132°17'36"
48	5 892 948,62	365 952,84	8,45	44°14'25"
49	5 892 946,72	365 961,11	8,48	102°54'43"
50	5 892 945,11	365 992,43	31,33	88°3'40"
51	5 892 942,86	366 002,48	10,30	102°39'40"
52	5 892 963,25	366 011,41	21,26	23°38'41"
53	5 892 960,87	366 022,30	11,14	102°19'29"
54	5 892 944,20	366 022,37	16,67	179°45'46"
55	5 892 937,69	366 025,47	4,02	102°39'40"
56	5 892 934,51	366 029,39	5,16	38°38'60"
57	5 892 914,31	366 129,55	102,65	102°39'40"
58	5 892 910,21	366 148,14	1,47	42°45'40"
59	5 892 911,29	366 149,14	1,08	28°38'60"
60	5 892 915,22	366 151,28	4,48	26°26'23"
61	5 892 922,96	366 153,56	16,57	16°10'54"
62	5 892 938,87	366 158,18	18,65	12°14'40"
63	5 892 957,09	366 162,13	18,65	12°14'40"
64	5 892 941,33	366 234,73	20,52	190°52'3"
65	5 892 927,18	366 230,89	14,64	195°23'37"
66	5 892 902,63	366 228,76	18,67	186°28'53"
67	5 892 895,85	366 228,51	6,78	182°3'26"
68	5 892 893,18	366 228,51	2,79	163°25'39"
69	5 892 886,20	366 260,69	32,15	102°32'46"
70	5 892 881,98	366 279,89	4,30	191°12'55"
71	5 892 878,00	366 284,28	24,75	99°15'4"
72	5 892 864,75	366 340,96	58,21	103°9'14"
73	5 892 846,88	366 426,26	87,15	101°49'58"
74	5 892 843,96	366 440,14	14,18	101°54'4"
75	5 892 836,59	366 473,18	33,86	102°33'48"
76	5 892 827,41	366 514,41	42,24	102°33'48"
77	5 892 817,65	366 559,46	46,10	102°13'15"
78	5 892 799,90	366 643,47	62,95	102°14'37"
79	5 892 786,55	366 704,98	1,29	46°140"
80	5 892 787,45	366 705,91	1,29	46°140"
81	5 892 787,90	366 708,73	2,85	80°52'44"
82	5 892 786,93	366 711,26	2,71	111°12"
83	5 892 784,78	366 712,83	2,66	143°42'37"
84	5 892 776,34	366 751,74	44,08	102°24'25"
85	5 892 766,87	366 794,79	19,28	102°24'25"
86	5 892 762,73	366 813,62	19,28	102°24'25"
87	5 892 754,70	366 851,63	38,85	101°55'54"
88	5 892 748,04	366 884,13	33,18	101°34'57"
89	5 892 741,63	366 915,41	31,93	101°34'57"
90	5 892 722,13	367 006,10	92,76	102°8'14"
91	5 892 708,77	367 064,97	60,37	102°46'52"
92	5 892 709,87	367 066,18	1,64	47°40'32"
93	5 892 711,13	367 068,80	2,91	64°18'50"
94	5 892 710,82	367 073,39	4,59	93°54'22"
95	5 892 709,98	367 076,61	3,33	104°30'53"
96	5 892 708,59	367 078,91	2,68	121°13'55"
97	5 892 705,03	367 081,09	4,18	148°27'12"
98	5 892 686,62	367 165,46	86,35	102°18'35"
99	5 892 687,93	367 167,07	2,02	49°55'6"
100	5 892 688,61	367 169,66	2,74	75°38'26"
101	5 892 687,93	367 172,30	2,73	104°17'49"
102	5 892 686,51	367 176,22	3,04	117°57'44"
103	5 892 684,42	367 176,22	2,42	149°30'35"
104	5 892 676,46	367 213,51	38,13	102°2'39"
105	5 892 670,49	367 232,59	20,00	107°22'24"
106	5 892 663,68	367 247,49	16,38	114°34'2"
107	5 892 657,99	367 257,19	11,25	120°25'22"
108	5 892 650,11	367 268,00	13,38	126°43'39"
109	5 892 643,37	367 276,16	10,58	129°33'46"
110	5 892 630,17	367 290,50	19,49	132°37'37"
111	5 892 613,64	367 301,60	23,78	134°21'8"
112	5 892 574,80	367 348,81	56,63	133°17'57"
113	5 892 578,58	367 355,97	8,09	62°11'52"
114	5 892 583,42	367 353,34	5,51	331°29'9"
115	5 892 585,08	367 357,30	4,29	67°13'37"
116	5 892 589,68	367 354,18	5,39	325°49'11"
117	5 893 374,60	364 028,38	3 417,17	283°16'46"
118	5 892 687,25	354 847,36	12,82	169°30'18"
119	5 892 674,65	354 849,69	214,33	261°40'44"
120	5 892 643,63	354 637,62	31,13	175°18'17"
121	5 892 616,81	354 670,13	30,26	82°12"
122	5 892 617,37	354 674,12	4,02	82°12"
123	5 892 630,37	354 766,80	93,60	82°12"
124	5 892 637,31	354 821,14	54,78	82°43'12"
125	5 892 638,58	354 820,94	1,28	351°1'17"
126	5 892 641,03	354 834,97	14,24	80°41'1"
127	5 892 643,48	354 852,25	17,85	82°722"
128	5 892 645,88	354 852,42	2,41	354°33'35"
129	5 892 647,17	354 863,21	10,86	83°10'29"
130	5 892 644,71	354 865,91	2,55	164°8'43"
131	5 892 647,03	354 878,88	15,15	81°123"
132	5 892 647,10	354 882,01	3,13	88°40'2"
133	5 892 645,58	354 882,42	1,58	164°52'26"
134	5 892 653,05	354 934,47	52,58	81°49'41"
135	5 892 657,01	354 933,96	5,09	352°43'43"
136	5 892 661,03	354 961,60	27,93	81°43'42"
137	5 892 657,72	354 970,03	9,05	111°26'35"
138	5 892 662,13	355 028,98	59,12	85°43'29"
139	5 892 670,56	355 137,22	108,56	85°32'39"
140	5 892 687,25	355 301,95	165,58	84°12'55"
141	5 892 688,47	355 301,84	1,23	354°58'43"
142	5 892 691,55	355 331,96	30,28	84°10'25"
143	5 892 691,56	355 358,35	26,38	89°58'24"
144	5 892 685,48	355 358,07	6,08	182°40'33"
145	5 892 683,36	355 370,23	12,33	99°56'10"
146	5 892 685,76	355 370,87	2,50	15°22'21"
147	5 892 685,02	355 378,14	7,31	95°51'24"
148	5 892 685,71	355 378,29	0,71	12°0'39"
149	5 892 684,47	355 389,00	10,78	96°37'14"
150	5 892 682,22	355 398,92	10,18	102°46'4"
151	5 892 680,08	355 408,54	9,85	102°34'3"
152	5 892 680,66	355 408,64	0,59	9°27'52"
153	5 892 685,13	355 409,40	4,54	9°41'7"
154	5 892 686,49	355 409,63	1,38	9°41'7"
155	5 892 684,15	355 423,40	13,96	99°40'17"
156	5 892 681,61	355 438,21	15,03	99°4226"
157	5 892 681,27	355 438,18	0,35	185°50'17"
158	5 892 679,23	355 437,97	2,05	185°50'17"
159	5 892 677,98	355 437,84	1,26	185°50'2"
160	5 892 676,01	355 445,23	7,65	104°549"
161	5 892 674,68	355 456,13	22,82	101°28'49"
162	5 892 673,44	355 468,02	2,02	12°13'30"
163	5 892 676,19	355 468,62	2,81	12°13'30"
164	5 892 674,68	355 482,16	13,63	96°22'33"
165	5 892 672,72	355 493,60	11,61	99°430"
166	5 892 664,90	355 524,41	31,77	104°8'44"
167	5 892 662,32	355 534,86	10,78	104°8'44"
168	5 892 655,08	355 582,35	48,04	98°40'36"
169	5 892 655,02	355 585,82	3,47	90°59'27"
170	5 892 650,87	355 610,33	21,39	99°167"
171	5 892 646,41	355 639,74	24,99	103°3'55"
172	5 892 644,36	355 660,58	21,05	98°19'17"
173	5 892 640,02	355 681,25	20,94	99°10'30"
174	5 892 638,86	355 685,63	4,53	104°546"
175	5 892 634,24	355 714,22	28,96	99°9'57"
176	5 892 634,00	355 714,19	0,24	187°3339"
177	5 892 630,55	355 741,85	1,20	97°6'52"
178	5 892 629,41	355 742,20	19,05	162°40'57"
179	5 892 625,89	355 760,92	17,69	100°39'14"
180	5 892 629,13	355 761,45	13,37	97°29'7"
181	5 892 627,39	355 774,70	17,69	98°16'17"
182	5 892 624,85	355 792,21	18,88	103°34'56"
183	5 892 624,55	355 792,16	14,51	103°36'29"
184	5 892 621,14	355 806,26	14,58	103°34'56"
185	5 892 616,71	355 824,61	18,88	103°34'56"
186	5 892 614,62	355 837,51	13,07	99°11'15"
187	5 892 614,62	355 837,51	72,78	98°220"
188	5 892 596,01	355 963,50	54,58	98°271"
189	5 892 594,95	355 975,71	4,00	97°41'22"
190	5 892 594,42	355 979,68	17,61	97°41'22"
191	5 892 592,06	355 997,13	17,78	97°41'22"
192	5 892 591,10	356 014,23	5,16	78°16'30"
193	5 892 589,66	356 012,25	8,13	100°134"
194	5 892 589,66	356 033,53	21,45	97°8'14"
195	5 892 586,99	356 033,53	28,63	91°16'57"
196	5 892 586,35	356 062,15	13,66	82°36'14"
197	5 892 588,11	356 075,70	13,66	82°36'14"
198	5 892 590,00	356 075,47	0,91	354°1722"
199	5 892 590,90	356 075,38	43,15	77°4433"
200	5 892 600,13	356 117,84	43,45	167°213"
201	5 892 598,80	356 118,14	0,40	167°213"
202	5 892 598,40	356 118,23	5,16	78°1630"
203	5 892 599,45	356 123,29	5,16	78°1630"
204	5 892 601,60	356 135,53	12,42	80°249"
205	5 892 605,14	356 146,87	11,88	72°38'57"
206	5 892 607,54	356 153,96	7,48	71°19'16"
207	5 892 609,24	356 159,75	116,76	70°32'59"
208	5 892 646,13	356 269,85	62,69	69°48'50"
209	5 892 650,75	356 277,00	9,62	69°48'50"
210	5 892 654,05	356 286,03	31,90	69°48'50"
211	5 892 665,08	356 315,06	12,84	81°21'13"
212	5 892 676,42	356 346,81	32,86	69°48'50"
213	5 892 690,24	356 388,47	10,18	81°036"
214	5 892 691,83	356 398,53	14,20	133°2232"
215	5 892 682,07	356 408,86	14,21	133°2232"
216	5 892 670,50	356 420,73	10,06	54°4031"
217	5 892 676,31	356 429,26	3,26	343°3945"
218	5 892 679,44	356 428,02	4,24	4°24'3"
219	5 892 687,51	356 428,64	5,86	39°1239"
220	5 892 692,02	356 432,34	391,93	90°1028"
221	5 892 690,85	356 824,28	391,93	90°3742"
222	5 892 690,56	357 101,07	298,09	90°127"
223	5 892 689,50	357 399,07	3,57	88°442"
224	5 892 689,58	357 402,73	6,00	182°139"
225	5 892 689,58	357 408,73	6,00	92°139"
226	5 892 683,52	357 408,54	6,00	271°139"
227	5 892 689,51	357 404,73	6,00	271°139"
228	5 892 689,46	357 398,73	6,00	271°139"
229	5 892 689,04	357 532,06	121,56	90°126"
230	5 892 684,69	357 531,90	2,00	90°126"
231	5 892 684,69	357 533,90	4,35	182°139"
232	5 892 689,05	357 534,06	4,43	2°139"
233	5 892 688,77	357 616,23	46,06	90°1145"
234	5 892 688,68	357 662,29	46,06	90°5757"
235	5 892 683,50	357 662,10	5,19	182°139"
236	5 892 683,43	357 664,10	5,26	2°139"
237	5 892 688,69	357 664,29	5,26	92°139"
238	5 892 688,27	357 798,53	134,24	90°1036"
239	5 892 686,79	358 003,32	204,79	90°24'59"
240	5 892 686,56	358 136,63	133,31	90°551"
241	5 892 687,05	358 141,31	4,71	83°5823"
242	5 892 692,18	358 189,87	48,83	83°5823"
243	5 892 703,06	358 215,78	28,08	67°208"
244	5 892 736,76	358 266,50	60,91	56°2040"
245	5 892 724,04	358 539,60	331,12	53°3460"
246	5 892 926,76	358 537,87	3,26	327°5021"
247	5 892 977,07	358 605,47	84,27	53°20'24"
248	5 892 972,66	358 689,05	5,69	140°5348"
249	5 892 978,64	358 617,51	10,36	54°4222"
250	5 892 980,64	358 615,94	2,34	32°53'2"
251	5 892 982,83	358 611,85	4,63	53°179"
252	5 893 007,21	358 647,82	37,88	49°543"
253	5 893 022,55	358 667,54	24,99	52°6'46"
254	5 893 051,61	358 704,47	46,99	51°485"
255	5 893 048,62	358 707,29	4,11	136°4335"
256	5 893 069,21	358 731,50	31,78	49°36'59"
257	5 893 074,62	358 726,76	7,20	318°48'22"
258	5 893 108,16	358 764,38	50,40	48°173"
259	5 893 123,51	358 781,59	23,05	48°16'37"
260	5 893 116,86	358 787,53	8,91	138°14'58"
261	5 893 123,81	358 795,25	10,39	48°012"
262	5 893 158,73	358 835,13	53,01	48°47'36"
263	5 893 175,85	358 854,52	25,87	48°33'39"
264	5 893 199,27	358 882,40	36,41	49°58'24"
265	5 893 209,53	358 896,53	17,47	53°59'49"
266	5 893 214,59	358 904,53	9,47	57°42'35"
267	5 893 222,15	358 915,18	13,06	54°38'12"
268	5 893 283,36	358 983,37	91,63	47°8'26"
269	5 893 376,75	359 091,16	142,62	49°530"
270	5 893 488,78	359 220,06	170,78	49°0'18"
271	5 893 539,67	359 278,87	77,78	49°7'51"
272	5 893 536,01	359 282,28	5,00	137°139"
273	5 893 537,38	359 283,74	2,00	47°139"
274	5 893 541,04	359 280,34	5,00	317°139"
275	5 893 640,49	359 384,86	151,68	49°148"
276	5 893 648,29	359 402,69	11,05	45°647"
277	5 893 648,13	359 402,78	11,07	91°11'15"
278	5 893 652,13	359 415,27	20,32	142°249"
279	5 893 638,01	359 421,17	12,67	82°35'8"
280	5 893 646,44	359 419,61	10,68	322°5437"
281	5 893 648,74	359 416,81	3,18	43°39'14"
282	5 893 656,12	359 413,08	11,38	333°12'52"
283	5 893 676,22	359 415,19	20,09	50°10'26"
284	5 893 685,57	359 453,28	18,61	59°5035"
285	5 893 689,76	359 462,36	10,00	65°1523"
286	5 893 694,63	359 485,19	23,34	77°56'56"
287	5 893 693,77	359 506,26	21,09	92°20'14"
288	5 893 689,01	359 530,97	25,17	100°53'37"
289	5 893 664,58	359 629,37	101,39	103°5632"
290	5 893 662,66	359 636,90	7,78	104°219"
291	5 893 603,00	359 870,05	46,62	103°1626"
292	5 893 598,40	359 915,18	5,97	99°3815"
293	5 893 591,30	359 921,31	7,61	97°456"
294	5 893 588,49	359 941,93	45,20	87°3611"
295	5 893 590,38	359 987,10	44,75	79°5215"
296	5 893 598,25	360 031,15	207,26	78°2711"
297	5 893 639,74	360 234,21	427,52	78°2315"
298	5 893 725,75	360 652,98	169,35	78°2029"
299	5 893 760,02	360 818,83	92,75	78°33'5"
300	5 893 782,33	360 929,04	75,80	78°5233"
301	5 893 796,90	361 001,42	16,10	83°4140"
302	5 893 798,73	361 019,42	6,00	92°2143"
303	5 893 797,05	361 047,99	190,72	97°2846"
304	5 893 772,23	361 237,09	231,85	97°2957"
305	5 893 741,97	361 466,95	109,39	96°585"
306	5 893 728,70	361 575,51	86,72	96°030"
307	5 893 719,62	361 661,76	59,52	93°589"
308	5 893 715,50	361 721,14	95,32	92°30'11"
309	5 893 711,34	361 816,37	51,73	90°323"
310	5 893 710,86	361 868,09	112,84	92°514"
311	5 893 705,22	361 980,79	20,25	90°4537"
312	5 893 704,95	362 001,04	44,65	96°4721"
313	5 893 699,67	362 045,38	74,22	94°5011"
314	5 893 693,42	362 119,53	4,75	85°4537"
315	5 893 693,77	362 124,07	4,68	39°3956"
316	5 893 697,37	362 127,06	64,61	74°5909"
317	5 893 701,72	362 143,10	64,05	92°3730"
318	5 893 698,78	362 207,09	214,40	92°3977"
319	5 893 688,86	362 421,26	19,27	112°14'32"
320	5 893 681,57	362 439,10	5,26	133°47'25"
321	5 893 677,93	362 442,90	7,11	97°40'24"
322	5 893 676,98	362 449,94	22,53	85°28'13"
323	5 893 678,76	362 472,41	38,04	90°43'11"
324	5 893 677,83	362 545,96	38,03	95°49'40"
325	5 893 673,97	362 583,80	35,16	100°20'12"
326	5 893 673,77	362 618,96	46,08	92°13"
327	5 893 669,92	362 747,13	82,15	91°336"
328	5 893 661,93	362 803,57	57,00	97°3347"
329	5 893 648,52	362 857,46	22,30	86°1442"
330	5 893 649,98	362 839,71	5,14	198°33"
331	5 893 655,12	362 839,87	47,18	109°859"
332	5 893 616,30	362 947,79	67,51	110°1342"
333	5 893 591,70	363 030,62	18,34	111°317"
334	5 893 584,97	363 047,68	18,02	101°1232"
335	5 893 581,47	363 065,36	31,07	97°1715"
336	5 893 584,97	363 047,68	18,34	111°317"
337	5 893 581,47	363 065,36	18,02	101°1232"
338	5 893 576,63	363 081,94	89,43	106°1637"
339	5 893 550,54	363 167,47	14,00	107°6060"
340	5 893 546,44	363 180,86	140,31	105°4060"
341	5 893 508,31	363 315,90	171,08	105°5018"
342	5 893 491,62	363 480,48	15,59	106°3041"
343	5 893 457,19	363 495,43	44,80	106°5553"
344	5 893 453,25	363 515,85	27,08	109°2818"
345	5 893 444,22	363 541,38	36,07	106°3637"
346	5 893 433,91	363 575,94	13,88	98°5536"
347	5 893 431,75	363 589,66	3,71	196°339"
348	5 893 428,19	363 585,63	14,00	106°359"
349	5 893 424,32	363 602,08	14,50	106°359"
350	5 893 422,78	363 616,41	85,81	107°4026"
351	5 893 416,56	363 642,08	40,59	107°2426"
352	5 893 411,04	363 665,55	15,96	108°750"
353	5 893 406,07	363 679,31	39,81	106°3327"
354	5 893 394,51	363 718,81	32,27	106°1523"
355	5 893 373,12	363 787,64	62,64	105°1240"
356	5 893 367,86	363 848,34	32,27	107°729"
357	5 893 361,58	363 836,03	36,13	353°9212"
358	5 893 350,70	363 870,49	45,45	104°484"
359	5 893 344,11	363 913,39	5,09	191°4554"
360	5 893 330,80	363 926,99	6,23	45°857"
361	5 893 332,43	363 946,65	15,49	100°1052"
362	5 893 332,86	363 970,89	2,05	124°5427"
363	5 893 332,76	363 972,94	2,32	94°5538"
364	5 893 331,49	363 974,89	2,32	273°3630"
365	5 893 332,26	363 977,07	1,76	36°3612"
366	5 893 333,67	363 978,12	27,51	71°4252"
367	5 893 342,30	364 004,24	0,03	71°4252"
368	5 893 342,31	364 004,27	2,84	163°4438"
369	5 893 341,52	364 017,76	12,84	81°2113"
370	5 893 344,63	364 016,60	11,52	85°1110"
371	5 893 342,90	364 003,05	25,40	96°4411"
372	5 893 315,52	364 000,80	70,88	103°569"
373	5 893 298,46	364 244,25	51,16	104°1734"
374	5 893 285,89	364 294,18	99,84	103°5857"
375	5 893 239,86	364 510,91	121,75	102°498"
376	5 893 234,94	364 510,83	4,92	180°5526"
377	5 893 233,67	364 506,76	6,05	102°653"
378	5 893 238,50	364 516,89	4,83	1°393"
379	5 893 227,16	364 566,51	51,81	103°12'21"
380	5 893 222,05	364 585,43	5,22	192°06"
381	5 893 219,14	364 579,12	14,00	102°06"
382	5 893 224,21	364 580,20	32,72	102°233"
383	5 893 213,39	364 612,58	134,86	102°459"
384	5 893 189,16	364 744,07	132,64	102°1910"
385	5 893 160,86	364 873,66	8,29	138°4948"
386	5 893 154,29	364 879,22	361,34	102°1144"
387	5 893 078,28	365 232,31	141,51	103°2250"
388	5 893 000,77	365 585,41	141,73	101°5424"
389	5 892 960,05	365 776,70	53,85	102°1846"
390	5 892 955,16	365 775,43	2,00	103°1747"
391	5 892 953,16	365 777,37	5,10	14°3747"
392	5 892 958,61	365 778,66	19,37	102°1910"
393	5 892 934,03	365 895,77	8,43	102°3938"
394	5 892 930,18	365 904,00	4,06	53°3220"
395	5 892 931,21	365 907,26	16,79	101°3719"
396	5 892 932,18	365 904,00	14,00	132°1736"
397	5 892 934,59	365 907,26	8,65	42°1736"
398	5 892 934,01	365 895,77	119,87	102°1913"
399	5 892 932,18	365 904,00	8,43	102°3938"
400	5 892 930,18	365 904,00	4,06	53°3220"
401	5 892 931,21	365 907,26	16,79	101°3719"
402	5 892 934,59	365 907,26	8,65	42°1736"
403	5 892 921,79	365 934,06	14,00	132°1736"
404	5 892 928,19	365 939,89	24,21	101°2150"
405	5 892 923,42	365 963,63	10,81	108°1131"
406	5 892 920,04	365 973,90	5,03	101°15185"
407	5 892 916,29	365 977,25	5,58	172°5041"
408	5 892 910,76	365 977,94	16,50	185°2840"
409	5 892 894,34	365 976,37	6,43	185°2332"
410	5 892 893,34	365 982,73	6,17	99°2833"
411	5 892 892,35	365 988,81	3,63	356°268"
412	5 892 895,95	365 988,58	3,63	83°4947"
413	5 892 902,96	365 989,81	7,12	97°5717"
414	5 892 907,48	365 992,38	5,20	29°352"
415	5 892 908,20	365 993,72	1,53	61°5036"
416	5 892 912,56	366 002,57	7,82	88°5656"
417	5 892 913,70	366 010,39	83,23	103°1951"
418	5 892 893,51	366 091,38	50,77	103°10147"
419	5 892 883,67	366 141,18	55,11	103°1236"
420	5 892 860,33	366 240,68	47,09	103°10577"
421	5 892 860,33	366 337,80	97,89	102°2427"
422	5 892 840,26	366 433,41	100,02	101°4921"
423	5 892 853,25	366 513,85	27,08	109°2818"
424	5 892 819,23	366 533,88	36,07	106°3637"
425	5 892 769,00	366 667,00	35,93	104°3423"
426	5 892 753,68	366 729,13	32,47	102°2735"
427	5 892 769,00	366 667,00	75,86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 72-1/34

на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса.

г. Самара "16" 04 2013г.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководителя департамента экономики и финансов министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Черновой Людмилы Вячеславовны, действующей на основании доверенности от 28.09.2012 № 28-07/52, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Терра», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Радионова Геннадия Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 31.07.2013 № 0142200001313005039-П2 и п. 8 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с заданием на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (далее – Задание).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ по Контракту составляет 34 676 105 (Тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч сто пять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18 %, согласно Расчету стоимости Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Стоимость работ по настоящему Контракта на период действия Контракта устанавливается на основании результатов открытого конкурса, является твердой и изменению не подлежит за исключением случая, указанного в п. 3.2.4. настоящего Контракта.

Стоимость работ, входящих в стоимость по настоящему Контракту, рассчитывается с учетом коэффициента снижения, определенного как отношение цены контракта, предложенной участником открытого конкурса к начальной (максимальной) цене, установленной в конкурсной документации.

2.2. Оплата осуществляется по настоящему Контракту за счет денежных средств областного бюджета, предусмотренных министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели согласно Закону Самарской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту в течение 45 (сорока пяти) календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.2. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ.

3.1.3. Принять у Подрядчика результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.4. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков в работе в случае не устранения таковых Подрядчиком и потребовать от Подрядчика возмещения расходов и других убытков, связанных с их устранением.

3.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения работ досрочно принять и оплатить работы.

3.2.4. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта снизить стоимость Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнять весь комплекс работ с надлежащим качеством в соответствии с Заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и действующими законодательством и нормативно-техническими документами в объемах и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

3.3.2. При выполнении работ не отступать от Задания (Приложение №1 к настоящему Контракту).

3.3.3. Передать Заказчику результат работ по настоящему Контракту в сроки, установленные в статье 4 Контракта и Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Контракту) по акту сдачи - приемки выполненных работ комплектностью в соответствии с требованиями Задания (Приложение №1 к настоящему Контракту).

3.3.4. Получить в рамках реализации настоящего Контракта все необходимые согласования уполномоченных органов и организаций и иные документы и при этом нести все расходы.

3.3.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

3.3.6. Не передавать результаты работ по настоящему Контракту третьим лицам без согласия Заказчика.

3.3.7. По письменному запросу Заказчика предоставлять Заказчику отчеты о выполненных работах по настоящему Контракту на электронном и бумажном носителях в течение 5-ти календарных дней с момента получения запроса.

3.3.8. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для исправления недостатков, допущенных Подрядчиком, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

3.3.9. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 10 настоящего Контракта и обеспечение условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ» в соответствии со статьей 11 настоящего Контракта.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в соответствии с Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Контракту) в течение 3 календарных месяцев с момента заключения Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Приемка и сдача выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями Задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, а также нормами действующего законодательства РФ, регулирующими данный вид работ.

5.2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику результат работ с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ, а Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней рассмотреть результат работ и при отсутствии замечаний принять решение о направлении подготовленной и согласованной документации по планировке территории на утверждение в уполномоченный орган по результатам ее проверки в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.

Кроме того, Подрядчик на момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ передает Заказчику по накладной комплект документов, предусмотренных Заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), являющийся результатом выполненных работ по Контракту, оформленных в установленном порядке.

5.3. При наличии замечаний к выполненным работам Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней принимает решение о направлении подготовленной документации по планировке территории на доработку по результатам ее проверки и направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ с приложением перечня необходимых доработок и сроков доработки документации. Обнаруженные недостатки Подрядчик устраняет безвозмездно.

5.4. После устранения замечаний Подрядчиком приемка работ осуществляется в соответствии с п. 5.2. настоящего Контракта.

5.5. Недостатки документации, полученной в результате выполнения работ, выявленные Заказчиком и (или) уполномоченными на ее согласование органами, устраняются Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком, но не более 10 (десяти) календарных дней. Условие настоящего пункта не исключает ответственность Подрядчика за просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.6. Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.

5.7. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных по настоящему Контракту работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню). Неустойка

ени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного стоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного стоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе сроков начала и окончания работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/150 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Исполнение условий, предусмотренных п.п. 6.2.- 6.3. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Если Подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств по предоставлению результата работ Заказчику, вследствие которой сдача-приемка выполненных работ по настоящему Контракту произведена после завершения финансового года, Подрядчик не вправе предъявлять требования к Заказчику об уплате пени в соответствии с п.6.2. настоящего Контракта.

6.6. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

6.7. В случае, когда работы выполнены с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат работ или иными недостатками, которые делают непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения цены, установленной за работу;
- возмещения своих расходов и других убытков на устранение недостатков и/или отступлений Подрядчиком при привлечении для их устранения третьих лиц.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику.

6.8. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе:

- удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему;
- удержать сумму неустойки (пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта из сумм, подлежащих оплате исполнителю за выполненные работы в рамках настоящего Контракта с перечислением в бюджет Самарской области. Расчет и обоснование суммы неустойки (пени) отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ.

6.9. За ущерб, причинённый третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной

боты до ее приемки Заказчиком несёт Подрядчик.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-ти дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего сотрудничества и (или) заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. Свидетельство соответствующего компетентного органа является надлежащим доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Подрядчик несет ответственность за достоверность информации и данных, используемых при выполнении работ, а также за соответствие предоставляемых сведений действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.

8.2. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с Заданием Заказчика (Приложения № 1 к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.3. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки работы, выявленные Заказчиком и (или) уполномоченными на согласование документации органами. Подрядчик гарантирует возмещение убытков, понесенного Заказчиком, в результате ошибок, допущенных Подрядчиком при реализации настоящего Контракта.

8.4. Подрядчик должен гарантировать за свой счет устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ (этапов), а также в период действия обеспечения исполнения условий настоящего Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ».

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Контракта в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;
- нарушение Подрядчиком требований по качеству выполнения работ; выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований Заказчика;

- реорганизации или ликвидации Подрядчиком;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случае задержки Заказчиком оплаты за выполненные работы на срок свыше 1 (одного) месяца.

9.5. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, при отсутствии вины Подрядчика Заказчик обязуется прекратить обязательства по безотзывной банковской гарантии (в случае предоставления безотзывной банковской гарантиив качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту) в течение 10-ти банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями настоящего Контракта настоящий Контракт будет считаться расторгнутым, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

9.6. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, при отсутствии вины Подрядчика Заказчик обязуется возвратить Подрядчику залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств(в случае предоставления безотзывной банковской гарантиив качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту) в течение 10-ти банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями настоящего Контракта настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 10.2. настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 10 409 115(Десять миллионов четыреста девять тысяч сто пятнадцать) руб. 77 коп.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик в тот же день обязан предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту одним из способов, предусмотренных законодательством, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в конкурсной документации.

10.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения настоящего Контракта.

В случае предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего Контракта и не предоставление нового в соответствии с п. 10.4. настоящего Контракта, выполнение работ по настоящему Контракту считаются приостановленными до момента предоставления Подрядчиком нового надлежаще оформленного обеспечения исполнения настоящего Контракта.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ПО КРИТЕРИЮ «ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ».

11.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств в обеспечение исполнения условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ» в размере, указанном в пункте 11.2 настоящего Контракта.

11.2. Обеспечение исполнения условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ» предоставляется на сумму 5 204 557 (Пять миллионов двести четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб. 89 коп.

11.3. Обеспечение исполнения условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ» осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ» перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту по критерию «объем предоставления гарантий качества работ», Подрядчик в тот же день обязан предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту по критерию «объем предоставления гарантий качества работ» одним из способов, предусмотренных законодательством, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в конкурсной документации.

11.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ».

В случае предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ» и не предоставление нового в соответствии с п. 11.4. настоящего Контракта, выполнение работ по настоящему Контракту считаются приостановленными до момента предоставления Подрядчиком нового надлежаще оформленного обеспечения исполнения условий Контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества работ».

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

12.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

12.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим Контрактом Стороны принимают меры к разрешению их путем взаимных переговоров. Споры по вопросам, которые Сторонам не удалось решить путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

12.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика и один для Подрядчика.

12.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение №1. «Задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса»;

Приложение №2. "Расчет стоимости контракта на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса";

Приложение №3. "Календарный план на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса".

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013г.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области
ИНН 6315800523, КПП 631601001,
БИК 043601001, ОГРН 1036300468456
Р/с 40201810500000108005 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Самарской области г. Самара
л/с 221010010 в УФК по Самарской области (МУФ СО, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области)
443068, г.Самара, ул.Скляренко, 20
e-mail: mintrans@ samregion.ru
тел./факс (846) 3313522, 3313517

_____ Л.В. Чернова

м.п.

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Терра»
ИНН 6318166129, КПП 631801001
ОГРН 1076318014761
Р/с 40702810809000000532
ОАО «АК Банк»
БИК 043601878 К/с 30101810000000000878
Юр. адрес: 443052 г. Самара, Заводское шоссе, 46а, оф. 1
Почт. адрес: 443052, г. Самара, пр. Кирова д. 41а
Тел/факс: (846) 955-23-19, 955-13-64

_____ Г.С. Радионов

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью * ИНН 6318166129 * «Терра» * ОГРН 1076318014761 * Россия, г.Самара *

Приложение № 1 к государственному контракту
от 11.04 2013 № 72-1/34

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса.

1. Заказчик работ:

Министерство транспорта и автомобильных работ Самарской области (далее – Заказчик).

2. Основная нормативно-правовая и методическая база:

2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.3. Земельный кодекс Российской Федерации;

2.4. Лесной кодекс Российской Федерации;

2.5. Водный кодекс Российской Федерации;

2.6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

2.7. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2.8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;

2.9. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.10. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

2.12. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.13. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2.14. Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

2.15. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

2.16. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2.17. Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

2.18. Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

2.19. Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

2.20. Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

2.21. Приказ министерства транспорта и автомобильных работ Самарской области от 08.04.2013 № 65 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Самарской области в целях размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Самарской области»;

2.22. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

2.23. **СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;**

2.24. **РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;**

2.25. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, технические регламенты и документы, государственные стандарты, нормы и правила.

3. Перечень автомобильных дорог, в отношении которых подготавливается документация по планировке территории:

Муниципальный район Волжский

1. Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет
2. «Самара - Большая Черниговка» - Лопатино
3. «Самара - Большая Черниговка» - Самарский
4. Обводная г. Самары - Калинка
5. «Самара - Большая Черниговка» - Березки
6. «Самара - Большая Черниговка» - Яблоневый Овраг
7. «Самара - Большая Черниговка» - Озерки
8. «Самара - Оренбург» - Лопатино
9. «Самара - Оренбург» - Пахарь
10. Обводная г. Самары - Нур - Спиридоновка
11. Обход г. Самары - Преображенка
12. Рождествено - Новинки - Шелехметь
13. «Рождествено - Новинки» - Торновое

14. Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка
15. Петра Дубрава - Дубовый Гай
16. Подгоры - Гаврилова Поляна
17. Автомагистраль «Центральная»-Новосемейкино
18. «Кинель-Богатое» - Спиридоновка - Домашка- «Самара - Оренбург»
19. Курумоч - Новый Буян
20. «Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка
21. «Самара - Бугуруслан» - Петра Дубрава
22. Смышляевка- Энергетик
23. Рождествено - Выползово-Подгоры
24. «Самара - Большая Черниговка» - Тридцатый

4. Границы выполнения работ:

4.1. Границы выполнения работ определяются документацией по планировке территории в отношении каждой автомобильной дороги.

5. Состав работ:

5.1. Подготовительные работы;

5.2. Топографо - геодезические работы;

5.3. Подготовка проекта планировки территории;

5.4. Подготовка проекта межевания территории;

5.5. Согласование и утверждение документации по планировке территории;

5.6. Сдача работ Заказчику.

6. Подготовительные работы.

6.1. Осуществление получения и изучения имеющихся сведений на район работ о земельных участках, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной, геодезической, картографической и иной документации;

6.2. Осуществление получения из соответствующих органов сведений о наличии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки и другие объекты недвижимого имущества, попадающие полностью или частично в границы выполнения работ (копии документов);

6.3. Установление наличия наземных и подземных инженерных коммуникаций, расположенных в границах работ;

6.4. Рекогносцировка района работ;

6.5. Полевое обследование пунктов государственной геодезической сети (ГГС), опорной межевой сети (ОМС) и межевых знаков (МЗ) вдоль автомобильной дороги.

7. Топографо - геодезические работы.

7.1. Создание планово-высотной съемочной сети с закреплением точек сети и привязкой ее к исходным пунктам;

7.2. Составление схемы сети и вычисление координат и высот точек съемочной сети;

7.3. Подготовка и выпуск необходимых отчетных материалов;

7.4. Топографо-геодезическая съемка в масштабе 1:2000.

7.5. Съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций в масштабе 1:2000;

7.6. Технические характеристики коммуникаций и местоположение в плане согласовать с организациями, эксплуатирующими инженерные сети;

7.7. Сформировать каталог координат пунктов ОМС;

7.8. Организовать контроль полноты и качества выполнения полевых работ;

7.9. Систему высот принять Балтийскую.

8. Подготовка проекта планировки территории.

8.1. Основание для выполнения работ:

8.1.1. Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007№ 261.

8.1.2. Областная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 25.09.2009 № 179.

8.1.3. Приказ министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 07.05.2013 № 110 «О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса».

8.2. Цели подготовки проекта планировки территории:

8.2.1. Определение границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области, определение (установление) мест размещения объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций.

8.3. Требования к подготовке проектов планировки территории:

8.3.1. Проекты планировки территории должны соответствовать нормативным правовым актам Российской Федерации и Самарской области, техническим регламентам и документам, государственным стандартам, нормам и правилам.

8.3.2. Проекты планировки территории разрабатываются по каждой автомобильной дороге, указанной в пункте 4 задания.

8.4. Состав и содержание проектов планировки территории должны соответствовать требованиям статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положению о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Самарской области в целях размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Самарской области, утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных работ Самарской области от 08.04.2013 № 65 (далее – Положение).

9. Подготовка проекта межевания территории.

9.1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории в виде отдельного документа.

9.2. Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области, установления границ земельных участков (их частей) планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций.

9.3. Состав и содержание проекта межевания территории должны соответствовать требованиям статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.4. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги;
- границы полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области;
- границы зон действия публичных сервитутов, в том числе границы земельных участков, предназначенных для эксплуатации инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы земельных участков, предназначенных для установки и эксплуатации рекламных конструкций в границах полосы отвода автомобильной дороги в Самарской области;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения парковок (парковочных мест) на автомобильной дороге в Самарской области;
- ведомости координат поворотных точек границ земельных участков.

10. Согласование и утверждение документации по планировке территории.

10.1. Обеспечить согласование документации по планировке территории:

- с органами местного самоуправления поселений, городских округов, применительно к территориям, которых была разработана такая документация;
- с иными органами местного самоуправления и государственной власти, организациями, предметы ведения, полномочия, интересы которых затрагиваются в результате подготовки документации по планировке территории (при необходимости).

10.2. Подготовленная Подрядчиком документация по планировке территории направляется Заказчику на проверку после ее согласования всеми заинтересованными органами и организациями при отсутствии у них замечаний к такой документации в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (по каждой дороге).

10.3. Обеспечение устранения замечаний Заказчика, согласующих органов и организаций, доработка подготовленной документации по планировке территории до момента ее согласования и утверждения осуществляется Подрядчиком. Подрядчик участвует без дополнительной оплаты в рассмотрении документации Заказчиком в установленном им порядке, защите документации в согласующих и утверждающих органах и организациях, представляет пояснения, документы, обоснования по их требованию, по результатам рассмотрения у Заказчика, согласующих и утверждающих органов и организаций и в соответствии с их замечаниями вносит в документацию изменения и дополнения, не противоречащие настоящему заданию.

11. Требования к оформлению, форме представления и сдаче документации по планировки территории:

11.1. Сдача работ по подготовке документации по планировки территории осуществляется Подрядчиком после принятия министерством решения о направлении подготовленной и согласованной документации по планировке территории на утверждение в уполномоченный орган, принятого по результатам проверки такой документации.

11.2. Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.

11.3. Материалы по обоснованию градостроительных решений, аналитические, статистические и иные информационные материалы документации по планировке территории оформляются в виде отдельных приложений.

11.4. Документацию по планировке территории предоставить Заказчику по накладной:

- в трех экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде (жесткий переплет);
- в одном экземпляре в электронном виде (на жестком диске), в том числе, текстовую часть в формате DOC, XLS, графическую часть в формате JPG, а такжев обменных форматах IDF или DXF. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях и представлять собой иерархическую структуру каталогов.

Заказчик _____

Подрядчик _____

Общество с ограниченной ответственностью «Терра» ИНН 6318166129 ОГРН 1076318014761 Россия, г.Самара

Приложение № 2 к государственному контракту
от 6.08.2013 № 72-1/34

Расчет стоимости Контракта
на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

№ объекта	№ п/п	Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги общего пользования	Общая протяженность, км	категория	Стоимость ППТ, руб. с НДС	Стоимость инж. геод изысканий, руб. с НДС	Общая стоимость ППТ, геод., руб. с НДС
175	1	6310441000145	Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет	19,780	IV	1 912 964,28	736 085,40	**2 649 049,68**
178	2	6310441000148	"Самара - Большая Черниговка" - Лопатино	3,930	IV	737 009,52	588 906,49	**1 325 916,01**
179	3	6310441000149	"Самара - Большая Черниговка" - Самарский	2,820	IV	578 411,64	104 942,41	**683 354,05**
180	4	6310441000150	Обводная г. Самары - Калинка	4,500	IV	807 200,81	167 461,29	**974 662,10**
181	5	6310441000151	"Самара - Большая Черниговка" - Березки	6,940	IV	1 055 995,40	1 039 951,92	**2 095 947,32**
182	6	6310441000152	"Самара - Большая Черниговка" - Яблоневый Овраг	7,200	IV	1 078 989,62	267 938,06	**1 346 927,68**
183	7	6310441000153	"Самара - Большая Черниговка" - Тридцатый	3,350	IV	659 130,56	124 665,63	**783 796,19**
184	8	6310441000154	"Самара - Большая Черниговка" - Озерки	4,400	IV	794 886,55	410 434,73	**1 205 321,28**
185	9	6310441000155	"Самара - Оренбург" - Лопатино	5,110	IV	877 230,08	765 728,29	**1 642 958,37**
186	10	6310441000156	"Самара - Оренбург" - Пахарь	3,880	IV	730 852,38	581 414,04	**1 312 266,42**
187	11	6310441000157	Обводная г. Самары - Нур - Спиридоновка	11,250	IV	1 437 168,98	418 653,23	**1 855 822,21**
189	12	6310441000160	Обход г. Самары - Преображенка	2,210	IV	480 681,25	82 242,10	**562 923,35**
190	13	6310441000161	Рождествено - Новинки - Шелехметь	16,500	IV	1 738 915,63	2 472 508,17	**4 211 423,80**
191	14	6310441000162	"Рождествено - Новинки" - Торновое	4,100	IV	757 943,75	152 575,84	**910 519,59**
193	15	6310441000169	Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка	7,000	IV	1 061 301,76	1 048 942,86	**2 110 244,62**
194	16	6310441000257	Петра Дубрава - Дубовый Гай	1,577	IV	366 400,12	236 311,84	**602 711,96**
197	17	6310441000731	Подгоры - Гаврилова Поляна	5,220	V	804 034,28	194 255,10	**998 289,38**
198	18	6310441000738	Автомагистраль "Центральная" - Новосемейкино	0,512	II	154 187,26	76 722,68	**230 909,94**
203	19	6310441000852	"Кинель - Богатое" - Спиридоновка - Домашка - "Самара - Оренбург"	4,000	IV	745 629,49	599 395,92	**1 345 025,41**
204	20	6310441000853	Курумоч - Новый Буян	4,150	III	800 603,85	621 873,27	**1 422 477,12**
205	21	6310441000854	"Курумоч - Новый Буян" - Старая Бинарадка	3,000	IV	605 825,64	111 640,86	**717 466,50**
171	22	6310441000141	"Самара - Бугуруслан" - Петра Дубрава	4,000	IV	745 629,49	599 395,92	**1 345 025,41**
196	23	6310441000268	Смышляевка - Энергетик	1,671	IV	383 370,80	235 262,90	**618 633,70**
192	24	6310441000163	Рождествено - Выползово - Подгоры	14,100	IV	1 611 562,98	2 112 870,62	**3 724 433,60**
Итого				**141,200**		**20 925 926,12**	**13 750 179,56**	**34 676 105,68**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Общество с ограниченной ответственностью «Терра» ИНН 6312166129 ОГРН 1076318014761 Россия, г. Самара

Приложение № 3 к государственному контракту
от 6 08 2013 № 72-1/34

Календарный план

на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

№ объекта	№ п/п	Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги общего пользования	Общая стоимость ППТ, геод., руб. с НДС	Сроки выполнения работ
175	1	6310441000145	Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет	2 649 049,68	16.11.2013
178	2	6310441000148	"Самара - Большая Черниговка" - Лопатино	1 325 916,01	
179	3	6310441000149	"Самара - Большая Черниговка" - Самарский	683 354,05	
180	4	6310441000150	Обводная г. Самары - Калинка	974 662,10	
181	5	6310441000151	"Самара - Большая Черниговка" - Березки	2 095 947,32	
182	6	6310441000152	"Самара - Большая Черниговка" - Яблоневый Овраг	1 346 927,68	
183	7	6310441000153	"Самара - Большая Черниговка" - Тридцатый	783 796,19	
184	8	6310441000154	"Самара - Большая Черниговка" - Озерки	1 205 321,28	
185	9	6310441000155	"Самара - Оренбург" - Лопатино	1 642 958,37	
186	10	6310441000156	"Самара - Оренбург" - Пахарь	1 312 266,42	
187	11	6310441000157	Обводная г. Самары - Нур - Спиридоновка	1 855 822,21	
189	12	6310441000160	Обход г. Самары - Преображенка	562 923,35	
190	13	6310441000161	Рождествено - Новинки - Шелехметь	4 211 423,80	
191	14	6310441000162	"Рождествено - Новинки" - Торновое	910 519,59	
193	15	6310441000169	Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка	2 110 244,62	
194	16	6310441000257	Петра Дубрава - Дубовый Гай	602 711,96	
197	17	6310441000731	Подгоры - Гаврилова Поляна	998 289,38	
198	18	6310441000738	Автомагистраль "Центральная" - Новосемейкино	230 909,94	
203	19	6310441000852	"Кинель - Богатое" - Спиридоновка - Домашка - "Самара - Оренбург"	1 345 025,41	
204	20	6310441000853	Курумоч - Новый Буян	1 422 477,12	
205	21	6310441000854	"Курумоч - Новый Буян" - Старая Бинарадка	717 466,50	
171	22	6310441000141	"Самара - Бугуруслан" - Петра Дубрава	1 345 025,41	
196	23	6310441000268	Смышляевка - Энергетик	618 633,70	
192	24	6310441000163	Рождествено - Выползово - Подгоры	3 724 433,60	
Итого				34 676 105,68	3 календарных месяца

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Общество с ограниченной ответственностью «Терра» ИНН 6318166129 ОГРН 1076318014761 Россия, г.Самара

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»)
105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18, http://www.oaiis.ru
регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009

г. Москва «03» октября 2011 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 01-И-№0536-3

Выдано члену саморегулируемой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Терра»
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя,
(ООО «Терра»)
место жительства, дата рождения индивидуального предпринимателя)
ОГРН 1076318014761 ИНН 6318166129

РФ, 443052, Самарская обл., г. Самара, Заводское шоссе, д. 46А, оф. 1
(адрес местонахождения организации)

Основание выдачи Свидетельства: **решение Координационного совета «АИИС» (Протокол № 80 от 03.10.2011 г.)**

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «03» октября 2011 г.

Свидетельство без Приложения не действительно

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 01-И-№0536-2 от 29 декабря 2010 г.

Президент Координационного совета М. И. Богданов

Исполнительный директор А. В. Матросова

Регистрационный номер: **АИИС И- 01- 0536-3- 03102011**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
от «03» октября 2011 г. № 01-И-№0536-3

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), и о допуске к которым член Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве» **Общество с ограниченной ответственностью «Терра»** имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1.	**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий** 1.1. Создание опорных геодезических сетей 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 1.4. Трассирование линейных объектов 1.5. Инженерно-гидрографические работы 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений
2.	**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий** 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории 2.4. Гидрогеологические исследования 2.5. Инженерно-геофизические исследования 2.6. Инженерно-геокриологические исследования 2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование
3.	**3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий** 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов 3.4. Исследования ледового режима водных объектов
4.	**4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий** 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории 4.5*. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории

Регистрационный номер: **АИИС И- 01- 0536-3- 03102011**

см. на обороте

5.	5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий. (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
6.	6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

*Данный вид работ требует получения свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X вправе заключать договор
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

по осуществлению организации работ X X X X X X X X X X X X X X , стоимость
(наименование вида работ)

которых по одному договору не превышает (составляет) X X X X X X X X X X X X X X
(стоимость работ)

Президент Координационного совета М. И. Богданов

Исполнительный директор А. В. Матросова

Регистрационный номер: **АИИС И- 01- 0536-3- 03102011**

Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области

ПРИКАЗ

«07» 05 2013 № 110

О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», на основании Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, руководствуясь Положением о министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса,

0007732

включающую проект планировки территории и проект межевания территории:

- Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет
- «Самара - Большая Черниговка» - Лопатино
- «Самара - Большая Черниговка» - Самарский
- Обводная г. Самары – Калинка
- «Самара - Большая Черниговка» - Березки
- «Самара - Большая Черниговка» - Яблоневый Овраг
- «Самара - Большая Черниговка» - Тридцатый
- «Самара - Большая Черниговка» - Озерки
- «Самара – Оренбург» - Лопатино
- «Самара – Оренбург» - Пахарь
- Обводная г. Самары - Нур – Спиридоновка
- Обход г. Самары – Преображенка
- Рождествено - Новинки – Шелехметь
- «Рождествено – Новинки» - Торновое
- Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка
- Петра Дубрава - Дубовый Гай
- Подгоры - Гаврилова Поляна
- Автомагистраль «Центральная»-Новосемейкино
- «Кинель – Богатое» - Спиридоновка - Домашка – «Самара – Оренбург»
- Курумоч - Новый Буян
- «Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка
- «Самара – Бугуруслан» - Петра Дубрава
- Смышляевка – Энергетик
- Рождествено - Выползово-Подгоры.

2. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, осуществить на основании государственного контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Управлению организации работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Иванову):

3.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, главе городского округа Самара Самарской области, главам городских поселений Смышляевка, Петра-Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, главам сельских поселений Сухая Вязовка, Дубовый Умет, Лопатино, Подъем-Михайловка, Черноречье, Посвет, Спиридоновка, Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Рождественно, Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа.

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по планировке территории, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересованными управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами.

3.3. Направить документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или на доработку в соответствии с решением министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, принятым по результатам проверки такой документации.

3.4. Согласовать документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, до ее утверждения с органами местного самоуправления городского округа Самара Самарской области, городских поселений Смышляевка, Петра-Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, сельских поселений Сухая Вязовка,

Дубовый Умет, Лопатино, Подъем-Михайловка, Черноречье, Посвет, Спиридоновка, Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Рождественно, Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
транспорта и автомобильных дорог
Самарской области И.И.Пивкин

заказное

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20
тел.: (846) 221-52-57
тел./факс: (846) 269-71-56
e-mail: mintrans@samregion.ru

07.05.2013 № 22/2108

на №

Главам городских поселений, главам сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области
(по списку)

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее – министерство) в соответствии с частью 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомляет Вас о принятии министерством приказа от 07.05.2013 № 110 «О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса» (копия прилагается).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр И.И.Пивкин

Опарина 2697158

0207275

ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

ВЕСТНИК ПРАВИТЕЛЬСТВА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В МАРТЕ 1907 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СРЕДА, 15 МАЯ, 2013 № 168 (28584)

Содержание

ЗАКОНЫ

Законы Самарской области № 30-ГД - № 39-ГД от 14.05.2013 г. ▸▸ [24-26]

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Постановления Правительства Самарской области № 201 - № 203 от 13.05.2013 г., № 205 от 14.05.2013 г. ▸▸ [1-2, 27-28]

РАСПОРЯЖЕНИЯ

Распоряжение Правительства Самарской области № 272-р от 013.05.2013 г. ▸▸ [2-6]

ПРИКАЗЫ

Приказ министерства управления финансами Самарской области № 01-07/21 от 08.05.2013 г. ▸▸ [6-8]

Приказ службы государственного финансового контроля Самарской области № 10-общ от 30.04.2013 г. ▸▸ [8-12]

Приказы министерства здравоохранения Самарской области № 9-н от 15.04.2013, № 10-н от 26.04.2013 г. ▸▸ [12-17]

Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области № 145 от 09.04.2013 г. ▸▸ [17-23]

Приказы министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 107 - № 111 от 07.05.2013 г. ▸▸ [29-30]

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ▸▸ [30-32]

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2013 № 201

Об утверждении Распределения в 2013 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областной целевой *программой развития* сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 16.11.2012 № 664, для обеспечения предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2013 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (Альтергота).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.П. НЕФЁДОВ.
Вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Самарской области
от 13.05.2013 № 201

Распределение
в 2013 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности

№ п/п	Наименование муниципального образования	Мероприятия по развитию газификации на территории муниципального образования	Объем субсидии, тыс. рублей
1.	Сельское поселение Домашка муниципального района Кинельский Самарской области	Строительство газопровода для газоснабжения п. Нижненикольский муниципального района Кинельский Самарской области	17959,83
2.	Сельское поселение Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области	Строительство газопровода п. Сургут муниципального района Сергиевский	6727,38
3.	Сельское поселение Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области	Расширение газораспределительной системы села Брусяны муниципального района Ставропольский Самарской области	6096,79
	Всего		30784,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2013 № 202

Об утверждении Распределения в 2013 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областной целевой программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 16.11.2012 № 664, для обеспечения предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2013 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (Альтергота).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.П. НЕФЁДОВ.
Вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Самарской области
от 13.05.2013 № 202

Распределение
в 2013 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности

№ п/п	Наименование муниципального образования	Мероприятия по развитию водоснабжения на территории муниципального образования	Объем субсидии, тыс. рублей
1.	Сельское поселение Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области	Строительство водопроводных сетей в районном центре Приволжье (II-III этапы)	27145,92
2.	Сельское поселение Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области	Реконструкция системы водоснабжения п. Масленниково Хворостянского района	25604,08
	Всего		52750,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2013 № 203

Об утверждении Распределения в 2013 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Самарской области от 16.11.2012 № 665 «Об утверждении областной целевой программы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности в Самарской области на 2013 – 2015 годы» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2013 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области (Жесткова).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Самарской области, утверждающего порядок предоставления в 2013-2015 годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

А.П. НЕФЁДОВ.
Вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Самарской области
от 13.05.2013 № 203

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2013 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

Наименование муниципального образования	Сумма субсидии, тыс. рублей
Городские округа	
Жигулевск	756,0
Кинель	401,0
Новокуйбышевск	1787,0
Отрадный	598,0
Похвистнево	467,0
Сызрань	523,0
Поселения муниципального района Богатовский	
Арзамасцевка	42,0
Богатое	97,0
Виловатое	42,0
Максимовка	42,0
Печинено	43,0
Итого	266,0
Поселения муниципального района Большечерниговский	
Августовка	44,0
Большая Черниговка	132,0
Восточный	39,0
Глушицкий	46,0

ПРИКАЗЫ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.05.2013 № 107

О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в муниципальном районе Камышлинский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», на основании Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, руководствуясь Положением о министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в муниципальном районе Камышлинский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса, включающую проект планировки территории и проект межевания территории:
- Южная обводная с. Камышла
- «Похвистнево - Клявлино» - Степановка
- «Похвистнево - Клявлино» - Новая Балыкла
- «Похвистнево - Клявлино» - Старая Балыкла
- «Похвистнево - Клявлино» - Бузбаш
- «Похвистнево - Клявлино» - Камышла
- Камышла - Давлеткулово
- «Урал» - Новое Ермаково
- «Урал» - Старое Ермаково
- «Урал» - Чулиан
- «Урал» - Русский Байтуган - Татарский Байтуган - Чувашский Байтуган
- «Урал» - Новое Усманово
- «Урал» - Старое Усманово
- «Урал» - Никиткино - Неклюдово - Дурасово
- «Урал - Неклюдово» - Никиткино
- «Урал - Неклюдово» - Хмелевка.

2. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, осуществить на основании государственного контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Управлению организации работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Иванову):

3.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, главам сельских поселений Камышла, Балыкла, Ермаково, Байтуган, Новое Усманово, Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа.

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по планировке территории, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересованными управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами.

3.3. Направить документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или на доработку в соответствии с решением министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, принятым по результатам проверки такой документации.

3.4. Согласовать документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, до ее утверждения с органами местного самоуправления сельских поселений Камышла, Балыкла, Ермаково, Байтуган, Новое Усманово, Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. ПИВКИН.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.05.2013 № 108

О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Похвистнево Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», на основании Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, руководствуясь Положением о министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Похвистнево Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса, включающую проект планировки территории и проект межевания территории:
- «Самара - Бугуруслан» - Яблоня - «Самара – Бугуруслан» - Березняки
- Самара - Бугуруслан - Малое Ибряйкино - Ясная Поляна.

2. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, осуществить на основании государственного контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Управлению организации работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Иванову):

3.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, главе городского округа Похвистнево Самарской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа.

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по планировке территории, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересованными управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами.

3.3. Направить документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или на доработку в соответствии с решением министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, принятым по результатам проверки такой документации.

3.4. Согласовать документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, до ее утверждения с органами местного самоуправления городского округа Похвистнево Самарской области.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. ПИВКИН.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.05.2013 № 109

О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги регионального значения в Самарской области транспортной развязки в г. Жигулевске км 964 - км 965 на автодороге «Москва - Самара» с путепроводом и пешеходным переходом, расположенной в городском округе Жигулевск Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», на основании Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, руководствуясь Положением о министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги регионального значения в Самарской области транспортной развязки в г. Жигулевске км 964 - км 965 на автодороге «Москва - Самара» с путепроводом и пешеходным переходом, расположенной в городском округе Жигулевск Самарской области, включающую проект планировки территории и проект межевания территории.

2. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, осуществить на основании государственного контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Управлению организации работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Иванову):

3.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, главе городского округа Жигулевск Самарской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа.

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по планировке территории, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересованными управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами.

3.3. Направить документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или на доработку в соответствии с решением министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, принятым по результатам проверки такой документации.

3.4. Согласовать документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, до ее утверждения с органами местного самоуправления городского округа Жигулевск Самарской области.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. ПИВКИН.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.05.2013 № 110

О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», на основании Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, руководствуясь Положением о министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса, включающую проект планировки территории и проект межевания территории:
- Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет
- «Самара - Большая Черниговка» - Лопатино
- «Самара - Большая Черниговка» - Самарский

ПРИКАЗЫ

- Обводная г. Самары – Калинка
- «Самара - Большая Черниговка» - Березки
- «Самара - Большая Черниговка» - Яблоневый Овраг
- «Самара - Большая Черниговка» - Тридцатый
- «Самара - Большая Черниговка» - Озерки
- «Самара – Оренбург» - Лопатино
- «Самара – Оренбург» - Пахарь
- Обводная г. Самары - Нур – Спиридоновка
- Обход г. Самары – Преображенка
- Рождествено - Новинки – Шелехметь
- «Рождествено – Новинки» - Торновое
- Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка
- Петра Дубрава - Дубовый Гай
- Подгоры - Гаврилова Поляна
- Автомагистраль «Центральная»-Новосемейкино
- «Кинель – Богатое» - Спиридоновка - Домашка – «Самара – Оренбург» - Курумоч - Новый Буян
- «Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка
- «Самара – Бугуруслан» - Петра Дубрава
- Смышляевка – Энергетик
- Рождествено - Выползово-Подгоры.

2. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, осуществить на основании государственного контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Управлению организации работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Иванову):

3.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, главе городского округа Самара Самарской области, главам городских поселений Смышляевка, Петра-Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, главам сельских поселений Сухая Вязовка, Дубовый Умет, Лопатино, Подъем-Михайловка, Черноречье, Посвет, Спиридоновка, Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Рождественно, Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа.

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по планировке территории, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересованными управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами.

3.3. Направить документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или на доработку в соответствии с решением министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, принятым по результатам проверки такой документации.

3.4. Согласовать документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, до ее утверждения с органами местного самоуправления городского округа Самара Самарской области, городских поселений Смышляевка, Петра-Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, сельских поселений Сухая Вязовка, Дубовый Умет, Лопатино, Подъем-Михайловка, Черноречье, Посвет, Спиридоновка, Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Рождественно, Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. ПИВКИН.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.05.2013 № 111

О подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в муниципальном районе Елховский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», на основании Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, руководствуясь Положением о министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в муниципальном районе Елховский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса, включающую проект планировки территории и проект межевания территории:

- Владимировка - Знаменка - Средняя Быковка
- Борма - Кошки – Погрузная.

2. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, осуществить на основании государственного контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Управлению организации работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Иванову):

3.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, главам сельских поселений Никитинка, Красное поселение, Теплый Стан муниципального района Елховский Самарской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа.

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по планировке территории, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересованными управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами.

3.3. Направить документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или на доработку в соответствии с решением министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, принятым по результатам проверки такой документации.

3.4. Согласовать документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего приказа, до ее утверждения с органами местного самоуправления сельских поселений Никитинка, Красное поселение, Теплый Стан муниципального района Елховский Самарской области.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.И. ПИВКИН.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Уведомление о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Глава сельского поселения Высокое Пестравского района Самарской области Сорокин Николай Александрович уведомляет участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу : Самарская область, Пестравский район, в границах бывшего колхоза «Заветы Ильича», кадастровый номер 63:28:0000000:28.

Дата проведения собрания - 27 июня 2013 г.

Форма проведения собрания участников долевой собственности - собрание (совместное присутствие участников долевой собственности).

Место проведения собрания - Самарская область, Пестравский район, в здании администрации сельского поселения Высокое.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 10.00.

Время открытия собрания — 11.00.

Повестка дня :

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:28:0000000:28, расположенного по адресу: Самарская область, Пестравский район, в границах бывшего колхоза «Заветы Ильича» (извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания опубликовано в газете «Волжская коммуна» от 15 мая 2013 г.).
3. Иные вопросы.

Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт и свидетельство о праве на земельную долю, представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную доверенность.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 5, оф. 222, ООО «Группа ОНИКС», тел. 8-917-151-22-17, Пошвин Вениамин Вениаминович, до 16.00 18 июня 2013 г.

051508

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:28:0000000:28

Кадастровым инженером Пошвиным В.В., 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 5, оф. 222, onix-group@yandex.ru, телефон 8 (846) 277-5-177, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-383, выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:28:0000000:28, расположенного по адресу: Самарская область, Пестравский район, в границах бывшего колхоза «Заветы Ильича».

Заказчиком работ является Бодягин Владимир Анатольевич (446177, Самарская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Садовая, д. 3, телефон 89276540135).

С момента опубликования этого извещения до 16.00 17.06.2013 г. собственники земельного участка с кадастровым номером 63:28:0000000:28 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 5, оф. 222, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый инженер Пошвин В.В.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта после ознакомления с проектом направлять по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 5, оф. 222, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый инженер Пошвин В.В., до 16.00 24.06.2013 г.

051509

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области доводит до сведения граждан и общественных организаций о проведенной государственной экологической экспертизе материалов комплексного экологического обследования участка территории и эколого-экономического обоснования для придания ему правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы регионального значения «Дубенская лесостепь».

Приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 07.05.2013г. №17-НЭ утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам комплексного экологического обследования участка территории и эколого-экономического обоснования для придания ему правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы регионального значения «Дубенская лесостепь».

Материалы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

* * *

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области доводит до сведения граждан и общественных организаций о проведенной государственной экологической экспертизе материалов комплексного экологического обследования участка территории и эколого-экономического обоснования для придания ему правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы регионального значения «Балахоновская лесостепь».

Приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 07.05.2013г. №16-НЭ утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам комплексного экологического обследования участка территории и эколого-экономического обоснования для придания ему правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы регионального значения «Балахоновская лесостепь».

Материалы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

* * *

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области доводит до сведения граждан и общественных организаций о намечаемой государственной экологической экспертизе материалов обоснования объемов изъятия (лимита и квот добычи) барсука на территории Самарской области на период с 01.08.2013 по 31.07.2014

Более подробную информацию об объекте государственной экологической экспертизы с целью внесения аргументированных предложений по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности можно получить по адресу: г.Самара, ул.Дачная, 4Б, каб. 2.3.

* * *

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области доводит до сведения граждан и общественных организаций о намечаемой государственной экологической экспертизе материалов обоснования объемов изъятия (лимита и квот добычи) кабана на территории Самарской области на период с 01.08.2013 по 31.07.2014

Более подробную информацию об объекте государственной экологической экспертизы с целью внесения аргументированных предложений по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности можно получить по адресу: г.Самара, ул.Дачная, 4Б, каб. 2.3.

* * *

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области доводит до сведения граждан и общественных организаций о намечаемой государственной экологической экспертизе материалов обоснования объемов изъятия (лимита и квот добычи) копытных животных семейства оленьих на территории Самарской области на период с 01.08.2013 по 31.07.2014

Более подробную информацию об объекте государственной экологической экспертизы с целью внесения аргументированных предложений по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности можно получить по адресу: г.Самара, ул.Дачная, 4Б, каб. 2.3.

* * *

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области доводит до сведения граждан и общественных организаций о проведенной государственной экологической экспертизе материалов комплексного экологического обследования участка территории и эколого-экономического обоснования для придания ему правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы регионального значения «Долина р.Уксада».

Приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 07.05.2013г. №18-НЭ утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам комплексного экологического обследования участка территории и эколого-экономического обоснования для придания ему правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы регионального значения «Долина р.Уксада».

Материалы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Engineering, procurement and construction
Terra Ltd
Russia, Samara City,
Kirova Street, 41A
Tel.+7 8469552319, Fax +7 8469551364

Изыскания, проектирование и строительство
ООО Терра
443052, РФ, г. Самара,
Проспект Кирова, 41А
Тел. 8 (846)9552319, Факс 8 (846)9551364

ООО «Терра»
Исх. № 2436
«07» 08 2013 г.

Главе
муниципального района
Волжский
Самарской области
Адамову А.П.

Уважаемый Александр Павлович!

В рамках выполнения работ по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области прошу Вас предоставить состав комиссии по согласованию документации по планировке территории.

Перечень автомобильных дорог, в отношении которых подготавливается документация по планировке территории:

1. Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет
2. «Самара - Большая Черниговка» - Лопатино
3. «Самара - Большая Черниговка» - Самарский
4. Обводная г. Самары - Калинка
5. «Самара - Большая Черниговка» - Березки
6. «Самара - Большая Черниговка» - Яблоневый Овраг
7. «Самара - Большая Черниговка» - Озерки
8. «Самара - Оренбург» - Лопатино
9. «Самара - Оренбург» - Пахарь
10. Обводная г. Самары - Нур - Спиридоновка
11. Обход г. Самары - Преображенка
12. Рождествено - Новинки - Шелехметь
13. «Рождествено - Новинки» - Торновое
14. Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка
15. Петра Дубрава - Дубовый Гай
16. Подгоры - Гаврилова Поляна
17. Автомагистраль «Центральная»-Новосемейкино
18. «Кинель-Богатое» - Спиридоновка - Домашка- «Самара - Оренбург»
19. Курумоч - Новый Буян
20. «Курумоч - Новый Буян» - СтараяБинарадка
21. «Самара - Бугуруслан» - Петра Дубрава
22. Смышляевка- Энергетик
23. Рождествено - Выползово-Подгоры
24. «Самара - Большая Черниговка» - Тридцатый

Директор _____ Г.С. Радионов

Исп. Баринова Н.А
тел.8 (846) 931-90-13

Engineering, procurement and construction
Terra Ltd
Russia, Samara City,
Kirova Street, 41A
Tel.+7 8469552319, Fax +7 8469551364

Изыскания, проектирование и строительство
ООО Терра
443052, РФ, г. Самара,
Проспект Кирова, 41А
Тел. 8 (846)9552319, Факс 8 (846)9551364

ООО «Терра»
Исх. № 3085
«07» 10 2013 г.

Главе сельского
поселения Рождествено
муниципального района
Волжский Самарской области
Мальцеву С. Г.

443541, с. Рождествено, ул. Фокина, 58

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

ООО «Терра» в соответствии с заключенным государственным контрактом от 16.08.2013 № 72-1/34 с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области выполняет работы по подготовке документации по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, расположенных в городском округе Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса.

Прошу Вас согласовать документацию по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено - Новинки - Шелехметь, «Рождествено – Новинки» - Торновое, Подгоры - Гаврилова Поляна, Рождествено - Выползово-Подгоры, расположенных в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса.

Приложение:

1. Книга 1. Основная часть проекта планировки территории;
2. Книга 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории;
3. Книга 3. Проект межевания территории.

Директор Г.С. Радионов

Исп. Баринова Н.А
тел.8 (846) 931-90-13

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12б
тел. 2603335, факс 2603368
e-mail:v-adm@samtel.ru

03.09.2013 № 05-12/10414

на №

о предоставлении информации

Директору ООО «Терра»

Г.С.Радионову

443052, г. Самара, пр.Кирова. 41А

Уважаемый Геннадий Станиславович!

Обращение ООО «Терра» по вопросу предоставления информации о составе комиссии по согласованию документации по планировки территорий, в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация района) рассмотрено.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения.

В соответствии с частью 12.2. ГрК РФ документация по планировке территории, подготовленная на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, до ее утверждения подлежит согласованию с органами местного самоуправления поселения

ООО «Терра»
Вход. № 1135-нр
«04» 09 2013 г.

городского округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая документация.

В связи с изложенным, по существу вопроса предлагаем обращаться в администрации поселений муниципального района Волжский Самарской области.

Заместитель Главы района О.А.Долгова

Иванов 2603347

АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения РОЖДЕСТВЕНО
Муниципального района Волжский
Самарской области
443541, Самарская обл., Волжский р-он,
с. Рождествено, ул. Фокина, 58
тел. 999-45-10, факс. 999-46-43,
e-mail:adm-rogdestveno@yandex.ru
Исх. № 535 от 11.10.2013г.

Директору ООО «Терра»
Г.С. Радионову

Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области сообщает, что документация по планировке территории в целях определения границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Новинки-Шелехметь, «Рождествено - Новинки» - Торновое, Подгоры - Гаврилова Поляна, Рождествено – Выползово - Подгоры, расположенных в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса согласована.

Приложение:
1. Книга 1. Основная часть проекта планировки территории.
2. Книга 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
3. Книга 3. Проект межевания территории.

И.о. Главы сельского поселения Рождествено В.С. Семенов

Дорофеева 999-45-10

ООО «Терра»
Вход. № 1344-ф
«11» 10 2013г.

Лист согласования

документации по планировке территории в целях определения границы полосы отвода автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено – Новинки - Шелехметь, расположенной в муниципальном районе Волжский Самарской области, и размещения объектов дорожного сервиса.

Волжский район:

Глава сельского поселения Рождествено _____ Мальцев С.Г.